UCHWAŁA NR XXV/438/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) i art. 21 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r., poz. 139 z późn. zm.), na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017 - 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik do Uchwały
Nr XXV/438/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2016 r.

Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody, w wymaganej przez odbiorców ilości i o odpowiedniej jakości, w sposób ciągły i niezawodny, oraz do prawidłowego odprowadzania ścieków.
Osiągniemy to poprzez szybkie i sprawne usuwanie awarii, bieżące remonty, oraz planowaną modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt do monitorowania sieci i lokalizacji awarii, co pozwala na szybkie i sprawne ich usuwanie. Posiadamy również telewizyjny zestaw do inspekcji kanalizacji sanitarnej, umożliwiający bieżącą kontrolę tej sieci i natychmiastową reakcję w razie ujawnionych nieprawidłowości.

2. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci.
Realizacja powyższego polega na całodobowym monitorowaniu, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo sieci wodociagowej, oraz na podejmowaniu działań w zakresie jej strefowania, w celu uzyskania wymaganych parametrów.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne:

Szczegółowe przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:

1. Sukcesywna wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur azbesto-cementowych, stalowych i żeliwnych na rury PE.
2. Terminowa legalizacja wodomierzy i wymiana niesprawnych urządzeń.
3. Montaż wodomierzy strefowych, ze zdalnym odczytem, dla monitoringu sieci.
4. Bieżąca kontrola strat wody, analiza przyczyn tych strat oraz ich eliminowanie.
5. Bieżąca kontrola jakości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

IV. Nakłady inwestycyjne:

Zakresy rzeczowe oraz nakłady finansowe dla poszczególnych zadań, przedstawia szczegółowo tabela, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji:

Realizacja planowanych w latach 2017 - 2019 zamierzeń inwestycyjnych, finansowana będzie ze środków własnych przedsiębiorstwa, odpowiadających odpisowi amortyzacyjnemu, w wysokości 11.501.000,00 zł netto, od posiadanej na stanie majątkowym sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE TYCHY NA LATA 2017 – 2019.					
Lp.	**OBIEKT**	**ŚREDNICA /mm/**	**DŁUGOŚĆ /mb/**		**NAKŁADY /zł/**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2017 ROKU					
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM			1 500	600 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**1 500**	**600 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2017 ROKU					
1	ul. Fabryczna	225/160/110/90/63		396	182 400,00
2	ul. Dzwonkowa	110/32		177	49 000,00
3	ul. Jędrzejowskiej	110/40		300	51 000,00
4	ul. Junaków	110/40		494	143 000,00
5	ul. Cielmicka	160/110/32		269	84 000,00
6	ul. Bieruńska – rozpoczęcie inwestycji w terenie	110/63		300	100 600,00
7	Rozpoczęcie inwestycji w poniższych ulicach, zgodnie z decyzjami: Mysłowicka, Piaskowa, Nad Jeziorem, Chałupnicza, Rożdzieńskiego/Harcerska, Zgrzebnioka, Żorska, Główna/Oświęcimska, Gilów/Mąkołowska, Katowicka/Grabowa, Browarowa, Armii Krajowej	315/225/160/110/90/40/32		850	250 000,00
8	Projekty sieci wodociągowej w ulicach: Bieruńska, Runowa, Harcerska/Hetmańska, Junaków, Długa, Wiejska, Jędrzejowskiej, Moniuszki, Mozarta, Nowokościelna/Blachnickiego, Mikołowska, Dołowa, Jagiełły, Nadrzeczna, Sikorskiego, Budowlanych, oraz dokumentacja hydrogeologiczna ul. Leśna				150 000,00
9	Przebudowa komór reduktorowych w ulicach: Grota Roweckiego, Jana Pawła II				250 000,00
10	Modernizacja komór zakupowych: ul. Beskidzka, ul. Pszczyńska, „Las”				700 000,00
11	Wykup urządzeń wodociągowych	160/110/63			160 000,00
12	Awaryjna przebudowa urządzeń wodociągowych	400/315/225/160/110/63/40/32			680 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**2 786**	**2 800 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2017 ROKU				**4 286**	**3 400 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2018 ROKU					
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM			1 300	540 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**1 300**	**540 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2018 ROKU					
1	ul. Mikołowska	315/225/160/63/40		920	260 000,00
2	ul. Bieruńska	110/63		800	290 000,00
3	ul. Moniuszki/ Mozarta	110/63		260	90 000,00
4	Kontynuacja inwestycji w poniższych ulicach, zgodnie z decyzjami: Mysłowicka, Piaskowa, Nad Jeziorem, Chałupnicza, Zgrzebnioka, Główna/Oświęcimska, Gilów/Mąkołowska, Katowicka/Grabowa, Browarowa, Armii Krajowej, Żorska, Edukacji, Brzozowa, Darwina/Niepodległości, Sadowa	315/225/160/110/90/40/32		1 000	330 000,00
5	Projekty: SUW, ul. Kolibrów, sieć wodociągowa w ulicach: Oświęcimska 142-164, Turyńska, Stoczniowców 70/Rolna, Jana Pawła II, Katowicka				250 000,00
6	Przebudowa komory reduktorowej w ulicy Jana Pawła II				60 000,00
7	Modernizacja komór zakupowych: ul. Pszczyńska, „Las”				500 000,00
8	Wykup urządzeń wodociągowych	160/110/63			200 000,00
9	Awaryjna przebudowa urządzeń wodociągowych	400/315/225/160/110/63/40/32			685 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**2 980**	**2 665 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2018 ROKU				**4 280**	**3 205 000,00**

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2019 ROKU					
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM			1 300	500 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**1 300**	**500 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2019 ROKU					
1	ul. Mikołowska – zakończenie inwestycji	315/225/160/63/40		920	260 000,00
2	ul. Moniuszki/ Mozarta zakończenie inwestycji	110/63		260	90 000,00
3	ul. Bieruńska – zakończenie inwestycji	110/63		430	150 000,00
4	Kontynuacja inwestycji w poniższych ulicach, zgodnie z decyzjami: Mysłowicka, Piaskowa, Nad Jeziorem, Chałupnicza, Zgrzebnioka, Gilów/Mąkołowska, Browarowa, Żorska, Kolibrów	225/160/110/90/40/32		270	500 000,00
5	Modernizacja komory zakupowej „Las”				700 000,00
6	Wykup urządzeń Wodociągowych	160/110/63			150 000,00
7	Awaryjna przebudowa urządzeń wodociągowych	400/315/225/160/110/63/40/32			650 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**1 880**	**2 500 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2019 ROKU				**3 180**	**3 000 000,00**

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2017 ROKU					
1	Bieżąca renowacja sieci metodą bezwykopową oraz przebudowa sieci, ul. Przejazdowa	200/160, 1200/1800		700	633 000,00
OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2017 ROKU				**700**	**633 000,00**
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2018 ROKU					
1	Bieżąca renowacja sieci metodą bezwykopową oraz przebudowa sieci, ul. Przejazdowa	200/160, 1200/1800		700	633 000,00
OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2018 ROKU				**700**	**633 000,00**
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2019 ROKU					
1	Bieżąca renowacja sieci metodą bezwykopową oraz przebudowa sieci, ul. Przejazdowa	200/160, 1200/1800		700	630 000,00
OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2019 ROKU				**700**	**630 000,00**