Rejon Wysokich Napięć Chorzów-GZE Sp. z o.o.

DIN ISO 9002

RWNCh/DP/EK/ 2086 /2000

Chorzów, dn. 9 maja 2000 roku

RE MIKOŁÓW GZE Sp. z o.o.

L.dz.	3792
Przydział	COK
Data	15.05.00

Rejon Energetyczny
Mikołów GZE Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 4
43 – 190 MOKOŁÓW

Dotyczy: uzgodnienia „Projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy".

Zgodnie z podziałem kompetencji w GK GZE S.A. i regułami współpracy ustalonymi pismem z dnia 28.07.1999 r. znak BEZEG/RD/ML/2533/99 , przekazujemy informacje konieczne do sporządzenia zbiorczej odpowiedzi na pismo Zarządu Miasta Tychy z dnia 10.04.2000 r. znak PPPiAT-235/150/00 o uzgodnienie „Projektu zmiany miejscowe go planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zgodnie z realizacją Uchwały nr 272/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30.09.1999 r.
Przez tereny okazane na rysunkach planu oznaczone numerami 20 i 22 przechodzą napowietrzne linie 110 kV.
Wobec czego w/w projekcie powinny być uwzględnione strefy ochronne II-go stopnia dla budowy budynków mieszkalnych i innych obiektów użyteczności publicznej zgodnie z warunkami normy PN-E-05100-1 oraz Ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska z dnia 31.01.1980r / Dz.U. nr 49 z 1994r./ i rozporządzeniem Rady Min. z dn. 5.11.1980r. / Dz. Ustaw nr 25/80 poz. 101/ w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska.
Strefa ochronna II-go stopnia poza, którą. należy lokalizować te obiekty została określona zarządzeniem Min. Górnictwa i Energetyki z dn.28.01.85r. /Monitor Polski nr 3/85 poz. 24 / i wynosi 14,5 m od skrajnego przewodu linii WN.
Zmniejszenie tej odległości może nastąpić po wykonaniu odpowiednich pomiarów określa jących zasięg oddziaływania pola elektromagnetycznego. Wykonanie ich można zlecić do „Energopomiaru-Elektryka" Gliwice na własny koszt.
Na pozostałych terenach okazanych w załącznikach graficznych nr 1-19 i 21 nie eksploatujemy żadnych urządzeń elektroenergetycznych.
Szczegółowe plany zagospodarowania terenów w skrzyżowaniu i zbliżeniu z liniami WN wymagają uzgodnienia w GZE S.A.
W załączeniu przesyłamy pismo Zarządu Miasta Tychy wraz z projektem. Na załącznikach graficznych nr 20 i 22 naniesiono linie WN eksploatowane przez RWN Chorzów.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR REJONU
Andrzej Wesołowski

Kopia:
DP

Siedziba Spółki
41-503 Chorzów, ul. Prof. Olszewskiego 1
sekretariat: tel./fax (032) 241-54-32
dyspozytor: tel. (032) 241-39-28, 257-82-83
centrala: (032) 241-15-48, 241-65-72, 241-54-14, 241-39-39, 241-24-93, 241-16-12
Dział Handlu i Marketingu wew. 282

Obszar Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19
sekretariat: tel. (032) 237-54-41, fax (032) 237-54-44
dyspozytor: tel. (032) 237-54-52, 231-62-96, 237-54-54
Sekcja Marketingu (032) 237-54-99

Konto bankowe:
BSK o/Chorzów 10501243-1000109536 BRE o/Katowice 11401078-00-358534-PLNCURR01-36

NIP 627-00-24-137
REGON 271974746

Rejon Energetyczny Mikołów-GZE Sp. z o.o.
43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4

RE6/COK/AN/3040/00

Tychy 08.06.2000

P.P.P.I A.
20 [illegible] 2000
WPŁYNĘŁO

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości
43-100 TYCHY

Dotyczy: uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy (22 zmiany).

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. znak PPPiA/T-235/150/00 informujemy:

1. dot. załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18:
Sieci rozdzielcze nN wraz z przyłączami budować jako napowietrzne, termin realizacji po roku 2003. Realizacja inwestycji może nastąpić wcześniej ze środków własnych inwestora.

2. dot. załącznika nr 15, 22:
Sieci rozdzielcze nN wraz z przyłączami budować jako kablowe, termin realizacji po roku 2003. Realizacja inwestycji może nastąpić wcześniej ze środków własnych inwestora

3. dot. załącznika nr 21:
Realizacja inwestycji wymaga wybudowania stacji transformatorowej 20/0,4 kV na terenie dzielnicy Zawiść, sieci rozdzielcze nN wybudować jako kablowe, termin realizacji po roku 2004. GZE S.A. w swoich planach inwestycyjnych długoterminowych nie ujmował powyższej stacji. Realizacja inwestycji może nastąpić wcześniej ze środków własnych inwestora.

4. dot. załącznika nr 19
Realizacja inwestycji wymaga wybudowania stacji transformatorowych 20/0,4 kV na terenie dzielnicy Glinka, których ilość powinna wynikać z bilansu zapotrzebowania na moc, sieci rozdzielcze nN wybudować jako kablowe, termin realizacji po roku 2004. GZE S.A. w swoich planach inwestycyjnych długoterminowych nie ujmował powyższych stacji. Realizacja inwestycji może nastąpić wcześniej ze środków własnych inwestora.

5. dot. załącznika nr 20
Realizacja inwestycji wymaga wybudowania stacji transformatorowych 20/0,4 kV na terenie projektowanego osiedla, których ilość powinna wynikać z bilansu zapotrzebowania na moc, sieci rozdzielcze nN wybudować jako kablowe, termin realizacji po roku 2004. GZE S.A. w swoich planach inwestycyjnych długoterminowych nie ujmował powyższej stacji. Realizacja inwestycji może nastąpić wcześniej ze środków własnych inwestora

6. dot. załącznika nr 17
Realizacja inwestycji wymaga przebudowy linii napowietrznej 20 kV na koszt inwestora. Sieci rozdzielcze nN wraz z przyłączami budować jako napowietrzne, termin realizacji po roku 2003. Realizacja inwestycji może nastąpić wcześniej ze środków własnych inwestora.

7. dot. załącznika nr 16
Realizacja inwestycji wymaga przebudowy linii napowietrznej 20 kV na koszt inwestora w razie niezachowania odległości 6 m od skrajnego przewodu linii – pas ochronny linii 20 kV, budowy stacji transformatorowych 20/0,4 kV na terenie projektowanego osiedla, których ilość powinna wynikać z bilansu zapotrzebowania na moc. Należy przewidzieć miejsce pod budowę stacji transformatorowych jw. Sieci rozdzielcze nN wybudować jako kablowe, termin realizacji po roku 2004. GZE S.A. w swoich planach inwestycyjnych długoterminowych nie ujmował powyższej stacji. Realizacja inwestycji może nastąpić wcześniej ze środków własnych inwestora

W załączeniu przesyłamy kopię uzgodnienia RWN Chorzów GZE Sp. z o.o. dotyczącego ww. terenów w celu uwzględnienia uwag w opracowaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Załącznik:
RWNCh/DP/EK/2086/2000 z 09.05.00
Kopia:
RE6/COK
RE6/HS

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds Handlu i Dystrybucji
Roman Fajferek

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA TYCHY
MARIAN STĘPIEŃ

Stwierdzono zgodność z oryginałem
NACZELNIK
Wydziału Obsługi Rady Miasta
mgr Iwona Roztropowicz

ZAŁĄCZNIK NR 23
do Uchwały Nr 0150/507/2000
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 października 2000r.

tel. centrala (0-32) 32-42-600
fax (0-32) 32-42-713
NIP 635-10-01-873
REGON 272343290
Konto bankowe:
Bank Śląski o/Mikołów nr 10501634-0701793044
BRE SA o/Katowice nr 11401078-00-390968-PLNCURR01-34