

Tychy, 27 lipca 2022r.

RKO.6220.13.2022.AŻP/JK

**DECYZJA**  
**Prezydenta Miasta Tychy**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2, art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 t.j. z późn. zm.) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A., al. M.J. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, w imieniu którego działa pełnomocnik, po zasięgnięciu opinii, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

**stwierdzam**

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia** pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 PE i kanalizacji tłocznej Dz90 PE zlokalizowanej w Tychach w rejonie ul. Paproci w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paproci”.

**I. Określam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.**

Na etapie realizacji i eksploatacji:

1. w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, a wytworzony w ten sposób odpad przekazać uprawnionym osobom),
2. zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom,
3. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego jak również miejsca tankowania pojazdów i maszyn budowlanych, miejsca magazynowania wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw) należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu,
4. materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje, smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu,
5. odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia magazynować w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstania odcieków,
6. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas z odwodnienia wykopów, ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej, wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
7. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy uzyskać zgodę wodnoprawną w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)
8. usunięcia drzew i krzewów należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października.

9. Drzewa występujące w obrębie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi:
- a) skupiska drzew/krzewów wydzielić poprzez oznakowanie taśmą w obrębie rzutu korony,
  - b) pnie drzew należy chronić poprzez ich osłonięcie ogrodzeniem, matami lub oszalowanie tj. obłożenie np. deskami. Wysokość oszalowania winna sięgać do wysokości dolnych gałęzi koron drzew lub do wysokości nie mniejszej niż 2 m w przypadku wysokich drzew (z koroną na wysokościach powyżej 2 m od poziomu gruntu). Oszalowanie winno być przymocowane do pnia w sposób, który nie spowoduje uszkodzeń drzew (np. poprzez zastosowanie obręczy, opasek, drutu),
  - c) w obrębie rzutu korony nie należy składować materiałów chemicznych i budowlanych, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postojowych sprzętu.
- Po zakończeniu prac, zabezpieczenia należy zdemontować.

## II. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

### Uzasadnienie

Na wniosek przedsiębiorcy Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A., al. M.J. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, w imieniu którego działa pełnomocnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 PE i kanalizacji tłocznej Dz90 PE zlokalizowanej w Tychach w rejonie ul. Paproci w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paproci”.

Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwanej dalej ustawą „oos” załączona została karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, pełnomocnictwo oraz wykaz podmiotów i działek.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1) i pkt 2) ustawy „oos” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839).

Zgodnie z art. 72 ustawy „oos”, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji tam wymienionych.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy „oos” organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest prezydent miasta.

Inwestor przedsięwzięcia, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A., al. M.J. Piłsudskiego 12, jest jednostką budżetową Miasta Tychy (100%) i podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 t.j. ze zm.) jest Prezydent Miasta.

Strony postępowania organ ustalił stosownie do art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 t.j. z późn.zm.) tj. stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek oraz art. 74 ust. 3a ustawy „oos”, w myśl którego: „stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1.

Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”

Na podstawie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z przewidywanym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia organ jako strony postępowania uznał wszystkich władających działkami, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia t.j. w odległości 100 m od granic terenu.

W przedmiotowej sprawie ustalono powyżej 10 stron postępowania w związku z tym strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania obwieszczeniem z 12 maja 2022 r. znak: RKO.6220.13.2022.AŻP, oraz o możliwości wglądu do dokumentów sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, wskazując miejsce oraz 14 dniowy termin do ich składania od dnia ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy na stronie: [www.bip.umtychy.pl](http://www.bip.umtychy.pl), w zakładce zamierzenia władzy - środowisko - decyzje środowiskowe, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy „ooś” Prezydent Miasta Tychy pismem z 12 maja 2022 r. znak: RKO.6220.13.2022.AŻP wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach w piśmie z 2 czerwca 2022 r. znak: GL.ZZŚ.2.435.132.2022.KR/RKW-2022-8881 wyraziło stanowisko, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określiło warunki realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, w postanowieniu z 7 czerwca 2022 r., znak: WOOŚ.4220.293.2022.JKS.1 wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach pismem z 27 czerwca 2022 r. znak: NS-ZNS.9022.3.27.425.2022 wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po zakończeniu postępowania dowodowego, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy „ooś” obwieszczeniem z 1 lipca 2022 r. znak: RKO.6220.13.2022.AŻP, tutejszy organ powiadomił strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego, możliwości wglądu do dokumentów sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz możliwości składania uwag przed wydaniem decyzji, wskazując miejsce oraz 14 dniowy termin do ich składania od dnia ukazania się obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy na stronie: [www.bip.umtychy.pl](http://www.bip.umtychy.pl), w zakładce zamierzenia władzy - środowisko - decyzje środowiskowe, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag ani wniosków dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości ok. 1,25 km, wraz z przepompownią ścieków.

Planowana kanalizacja sanitarna budowana będzie w rejonie ul. Paproci i ul. Skotnica w Tychach i zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej położonej w rejonie ul. Skotnica.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miasta Tychy przy ul. Leśnej na działce nr ewid.: 96/3 obręb Tychy.

Dla obszaru, na którym położone jest przedsięwzięcie, brak jest ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja wymagać może wycinki drzew i krzewów. Jak wynika z Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej dalej: KIP), w przypadku konieczności wykonania takich prac, będą one przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków. Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wycinki będą zabezpieczane przed zniszczeniem. Wobec tego określono warunki dla fazy realizacji przedsięwzięcia jak w pkt. I sentencji niniejszej decyzji.

W KIP nie zidentyfikowano zagrożeń planowanych prac związanych z budową kanalizacji dla środowiska przyrodniczego. Mając na uwadze usytuowanie przedsięwzięcia, w oddaleniu od obszarów z wodami powierzchniowymi, stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na przyrodę, w tym na małe zwierzęta, płazy i gady. Należy jednocześnie zaznaczyć, że działania mogące przyczynić się do: zniszczenia siedlisk i ostoi gatunków chronionych, będących miejscem ich rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, możliwe są po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w ustawie o ochronie przyrody, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową (decyzja środowiskowa nie jest tożsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych). Zatem, jeżeli inwestycja będzie wiązała się z niszczeniem siedlisk gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów, konieczne jest uzyskanie dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 tejże ustawy, w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową. Właściwym organem w sprawie wydawania powyższych zezwoleń jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Na podstawie baz danych będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 są Stawy w Brzeszczach PLB120009, zlokalizowane ok. 11,5 km od granicy terenu inwestycji. Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym Formularzu Danych dla niego i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009 zmienione Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy w Brzeszczach PLB120009).

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych. Planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla krajobrazu oraz obszarów:

- wodno - błotnych chronionych postanowieniami Konwencji Ramsarskiej,
- o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek,
- wybrzeży, górskich lub leśnych,
- objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej,

Podejmowanie działań w fazie realizacji polegających w szczególności na:

- wykorzystaniu powstałych mas ziemnych do zasypania wykopów oraz do końcowego zagospodarowania terenu, a także przekazaniu ewentualnego nadmiaru mas ziemnych do dalszego zagospodarowania,
- wykonywaniu prac przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu,
- zabezpieczeniu miejsca tankowania pojazdów budowlanych przed zanieczyszczeniem gruntu, wyposażeniu placu budowy w sorbenty oraz na właściwym zgodnym z przepisami, postępowaniu w przypadku awaryjnego wycieku płynów eksploatacyjnych lub paliwa z pojazdów,
- wyposażeniu zaplecza budowy w przenośne toalety ze szczelnymi zbiornikami,
- zgodnym z przepisami prawa, postępowaniu z powstającymi odpadami, pozwoli wyeliminować lub zminimalizować negatywne oddziaływanie inwestycji w fazie realizacji na środowisko gruntowo-wodne.

Na etapie realizacji, inwestycja będzie źródłem emisji spalin z samochodów dostarczających materiały i elementy instalacji, jak również pyłu pochodzącego głównie z przemieszczanego gruntu.

Przedsięwzięcie będzie także źródłem hałasu. Z uwagi na zakres robót do wykonania, uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały i lokalny.

W KIP nie zidentyfikowano zagrożenia wynikającego z realizacji inwestycji dla obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W fazie eksploatacji, inwestycja umożliwić będzie odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania emisji zanieczyszczeń i energii do środowiska mogących negatywnie wpływać na środowisko gruntowo-wodne, klimat akustyczny i jakość powietrza. Szczelność sieci sanitarnej zapobiegnie degradacji i zanieczyszczeniu gleby oraz migracji ścieków do wód gruntowych i powierzchniowych.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Pod warunkiem prawidłowo prowadzonych prac projektowych, budowlanych i wykonawczych oraz dalszej eksploatacji zamierzenia nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. W przypadku takim zostanie także zminimalizowane ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej.

Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja zlokalizowany jest w odległości ok. 48 km od granicy państwa. Zatem biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia i skalę oddziaływania nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono także zagrożenia dla środowiska w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej. Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje możliwość utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Inwestycja nie będzie mieć istotnego wpływu na zmiany klimatu oraz nie wymaga adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych tj.: fale upałów, nadmierne opady deszczu, zaleganie przez długi okres czasu pokrywy śnieżnej itp.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze objętym ryzykiem oraz zagrożeniem powodziowym.

Teren przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

Analizowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych Mleczna o kodzie:PLRW20006211889 oraz zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie: PLGW2000145.

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustalonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1911 i poz. 1958).

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z wymaganymi dokumentami, pod kątem kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalono, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. W związku z powyższym w niniejszej decyzji stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, określając zarazem zgodnie z art. 64 ust. 3a ustawy ooś, warunki jego realizacji mające na celu wyeliminowanie lub minimalizację ujemnego wpływu prac budowlanych na środowisko przyrodnicze.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tychy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 136 § 3 Kpa strona może również zawrzeć w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy (art. 137 Kpa).

W przypadku odwołania przesłanego listownie, zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa, Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:


1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;

- 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
- 3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;
- 4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
- 5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
- 6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 t.j. z późn.zm), załącznik do ustawy cz. I pkt. 45) pobrano opłatę skarbową w kwocie 205,00 zł.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.



z up. PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
mgr inż. Ewa Oszek  
Kierownik  
Referatu Infrastruktury Miejskiej

Otrzymują:

1. Pan Paweł Muzyk – Pełnomocnik Inwestora, ul. Jasna 11, 40-119 Katowice.
2. Strony według wypisu z rejestru gruntów – obwieszczenie.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice.
4. GWB, ul. Barona 30, 43-100 Tychy.
5. GWP wm

Kopia: RKO aa

**CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
**do decyzji Prezydenta Miasta Tychy**  
**znak: RKO.6220.13.2022.AŻP/JK z 27 lipca 2022 r.**

**„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 PE i kanalizacji tłocznej Dz90 PE zlokalizowanej w Tychach w rejonie ul. Paproci w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Paproci”.**

Planowana kanalizacja sanitarna budowana będzie w rejonie ul. Paproci i ul. Skotnica w Tychach i zostanie włączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej położonej w rejonie ul. Skotnica. Obszar objęty inwestycją to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rolnicze oraz drogi. Na terenie realizacji inwestycji występuje istniejąca infrastruktura techniczna w postaci sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej. W rejonie ul. Beskidzkiej i ul. Skotnica eksploatowana jest istniejąca kanalizacja sanitarna grawitacyjna, natomiast z pozostałego terenu objętego inwestycją, ścieki odprowadzane są do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych. Przedsięwzięcie umożliwi zastąpienie ww. lokalnych rozwiązań, systemem kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej budowana będzie w obrębie dróg gminnych, krajowych (ul. Beskidzkiej i Warszawskiej) oraz działek i dróg prywatnych.

Ze względu na ukształtowanie topograficzne terenu zaprojektowano układ grawitacyjno-ciśnieniowy. Wszystkie rurociągi będą podlegały próbom hydraulicznym na szczelność zgodnie z obowiązującymi normami. Szczelna kanalizacja umożliwi odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, nie powodując zanieczyszczenia elementów środowiska przyrodniczego.

Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej polegać będą na wykonaniu robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego, jak koparka i spycharka, oraz sprzętu jezdnego, jak samochody samowładowcze. Przyjęta technologia zapewnia szczelność ciągów kanalizacyjnych i jest przyjazna dla środowiska.

**Faza budowy:**

Inwestycja w postaci budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie ma charakteru produkcyjnego. Technologia prowadzenia robót obejmuje następujące prace i użycie sprzętu budowlanego:

- roboty ziemne, wykopy wraz z zasypką przy użyciu koparko-spycharki oraz ręcznie,
- ułożenie rurociągów przy wykorzystaniu dźwigu samochodowego,
- montaż studni - dźwig samochodowy,
- próby szczelności,
- uporządkowanie terenu przy użyciu koparko-spycharka oraz ręcznie.

Wszelkie prace związane z budową zostaną wykonane z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Roboty z użyciem ciężkiego sprzętu będą wykonywane w godzinach dziennych ze względu na charakter i zakres prac, część prac zostanie wykonana ręcznie (roboty wykończeniowe). Przewidziano szczególnie staranne wykonawstwo i bieżące zabezpieczanie drzew (maty, oznakowanie, osłony) w trakcie robót tak, aby zapewnić ich maksymalną ochronę. Część robót na szczególnie niewralgicznych odcinkach wykonana będzie ręcznie np. w obrębie kolizji z istniejącymi sieciami. Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. Nie przewiduje się dodatkowego zniszczenia zbiorowisk roślin w związku z pracami budowlanymi oraz organizacją zapleczy.

**Zastosowane materiały:**

**Rury kanalizacyjne:**

Kanały grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U, PP oraz z rur kamionkowych glazurowanych o średnicy od Ø160 mm do Ø500 mm. Wszystkie rury, uszczelki, kształtki powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne. Przewody kanalizacyjne układane będą na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Po zmontowaniu i ułożeniu rur należy wykonać ręcznie zasypkę z gruntu piaszczystego, wolnego od kamieni i dokładnie zagęszczonego. Nie wolno stosować gruntu zamrożonego. Jako zasyпка nie mogą być stosowane piaski pylaste, grunty spoiste i organiczne. Górną część zasyпки można wykonać z gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiągnięcia projektowanego wskaźnika zagęszczenia. Przewody

kanalizacyjne projektuje się jako szczelne ze względu na niepożądane przesiąkanie wody gruntowej do kanału jak i ze względu na możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych ściekami. Układanie przewodów powinno być wykonane w suchym wykopie. W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, należy je obniżyć na czas prowadzenia robót. Woda gruntowa pochodząca z odwodnień wykopów odprowadzana będzie do najbliższego rowu bądź ciek. Ponieważ jest to woda czysta nie stanowi ona żadnego zagrożenia dla środowiska, a jej ilość nie zakłóci stosunków wodnych na tym terenie.

#### Studnie kanalizacyjne:

Uzbrojenie kanałów grawitacyjnych stanowią studnie kanalizacyjne. W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje się studnie kanalizacyjne przelotowe i połączeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, w miejscach zmiany kierunku oraz w miejscach dopływów bocznych sieci. Projektuje się studnie kanalizacyjne włączowe żelbetowe prefabrykowane wysokiej jakości lub studnie z PE o średnicach od Ø1000 mm do Ø2000 mm oraz studnie niewłączowe, inspekcyjne z tworzywa sztucznego lub betonowe o średnicy od Ø425 mm do Ø800 mm. Projektowane studnie włączowe w obrębie pasa drogowego będą wykonane z pierścieniami odciążającymi. Właz studni wyposażony będzie w zamknięcie zatrzaskowe, uszczelkę kompozytową i blokadę przy otwarciu pod kątek 90°.

#### **Roboty ziemne:**

Roboty ziemne zostaną rozpoczęte od wytyczenia trasy kanalizacji i zostaną wykonane zgodnie z normą PN-B-10736:1999, „Roboty ziemne”. Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Dla ograniczania zanieczyszczeń istniejącej infrastruktury technicznej oraz powierzchni użytkowanych rolniczo jak i dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy przewiduje się wykonanie robót montażowych w wąsko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami. Roboty ziemne będą prowadzone mechanicznie, a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, należy rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek tychże sieci pod nadzorem przedstawicieli sieci. Na terenach zielonych przewiduje się tu ręczne zdjęcie warstwy wierzchniej o grubości 15-20 cm. Po wykonaniu robót montażowych ostatnią warstwą zasypu winna być w/w warstwa humusu. Ręczne roboty ziemne prowadzi przed wszystkim w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niemożliwych do wykonania sprzętem mechanicznym. Podczas wykonywania prac w miejscach przecinających istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć i oznakować tabliczkami informacyjnymi podczas prowadzenia prac. Wykopy w pobliżu budynków usytuować w bezpiecznej odległości od ściany fundamentowej. Odległość wykopu od ściany budynku nie powinna być mniejsza niż głębokość wykopu.

#### **Odwodnienie wykopów:**

Na trasie projektowanej kanalizacji należy się spodziewać wody gruntowej. W przypadku występowania małej ilości wód gruntowych zastosować bezpośrednie pompowanie wody z wykopu (drenaż oraz studzienki). Na czas realizacji robót w miejscach występowania dużego napływu wód gruntowych przewiduje się obniżanie zwierciadła wody przy pomocy igłofiltrów (odwodnienie powinno wyprzedzać wykonanie wykopów). Odbiornikiem wód pochodzących z wykopów będą istniejące tereny zielone oraz rowy przydrożne.

#### **Zabezpieczenie istniejących kabli oraz słupów energetycznych i teletechnicznych:**

Prace w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami wykopy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb eksploatacyjnych, po uprzednim powiadomieniu i przygotowaniu do prac. W miejscu skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z istniejącymi kablami należy zastosować rury ochronne dwudzielne grubościenne wykonane z HDPE o długość rury 3 m. Prace w rejonie słupów należy wykonać ręcznie. Słupy podeprzeć wporami drewnianymi o rozstawie kołowym 120°.

#### **Zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej:**

Kiedy kanał sanitarny położony jest nad siecią wodociagową, należy na przewodzie wodociagowym założyć rurę ochronną o długości min. 2,5 m. Pionowa odległość zewnętrznej powierzchni kanału od wodociagu powinna być większa niż 0,5 m. W przypadku, kiedy kanał sanitarny przebiega pod siecią wodociagową należy zachować odległość pionową przewodów większą niż 0,15 m (bez rury ochronnej). W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym wodociagiem gdzie nie będzie zachowana odległość pionowa 0,15 m, należy przebudować sieć wodociagową zachowując wyżej wymienione warunki.



z up. PREZYDENTA MIASTA TYCHY

mgr inż. Ewa Oszek  
Kierownik  
Referatu Infrastruktury Miejskiej