UCHWAŁA NR 0150/XXXV/808/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska i Komisję Finansów Publicznych.

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2009 – 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 0150/XXIX/649/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2009 r., Uchwała Nr 0150/XXXIII/736/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz Uchwała Nr 0150/XXXIV/783/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2009 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Rada Miasta Tychy

ZAŁACZNIK DO UCHWAŁY NR 0150/XXXV/808/09
RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 pazdziernika 2009 r.

URZĄD MIASTA TYCHY SEKRETARIAT PREZYDENTA wpł. 04 WRZ. 2009 RPWiK TYCHY S.A. L.dz. ..... podpis .....

URZĄD MIASTA TYCHY Sekretariat Zastępców Prezydenta Wpł. 10 SEP. 2009 L.dz. 50225 Podpis .....

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- powykonawczych pomiarów geodezyjnych
- montażu węzów wodomierzowych
- zabudowy i plombowania wodomierzy
- prześwietlania rur kanalizacyjnych za pomocą telewizji przemysłowej
- wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych
- czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- budowy i remontu studzienek kanalizacyjnych
- wywozu nieczystości z osadników
- analizy laboratoryjnej wody i ścieków

TF/DK/17457/2943/09

Tychy, dnia 3.09.2009r.

URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Administracyjny Kancelaria Ogólna Wpł. 03 WRZ. 2009 L.dz. 50225 Podpis ..... Znak sprawy .....

Pan mgr inż. Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy

URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Komunalny, Ochrony Wpł. 10 -09- 2009 L.dz. 50225 Podpis ..... Znak sprawy IKR.HC.7633-0019/09

Dotyczy: aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2009 – 2013, w zakresie lat 2009 – 2010.

Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123. Poz. 858 z dnia 12 czerwca 2006r.), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, przedkłada w załączeniu propozycję aktualizacji, w zakresie lat 2009 – 2010, do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2009 - 2013, zatwierdzonehgo Uchwałą nr 0150/XXXIII/736/09 Rady Miasta Tychy, z dnia 27.08.2009r., z prośbą o podjęcie uchwały zatwierdzającej.

Plan opracowano w porozumieniu z Urzędem Miasta Tychy, zgodnie z kierunkami rozwoju gminy w latach 2009 - 2010. W planie nie występują obiekty, które miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne i takie, które wymagają specjalnych zezwoleń.

I. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych:

1. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody, w wymaganej przez odbiorców ilości i o odpowiedniej jakości, w sposób ciągły i niezawodny, oraz do prawidłowego odprowadzania ścieków.
Osiągniemy to poprzez szybkie i sprawne usuwanie awarii, bieżące remonty, oraz planowaną modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt do monitorowania sieci i lokalizacji awarii, co pozwala na szybkie i sprawne ich usuwanie. Posiadamy również telewizyjny zestaw do inspekcji kanalizacji sanitarnej, umożliwiajacy bieżącą kontrolę tej sieci i natychmiastową reakcję, w razie ujawnionych nieprawidłowości.

2. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci.
Realizacja powyższego polega na całodobowym monitorowaniu, eksploatowanej przez przedsiębiorstwo sieci wodociągowej, oraz na podejmowaniu działań w zakresie jej strefowania, w celu uzyskania wymaganych parametrów.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne na lata 2009 -2010:

Szczegółowe przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne, planowane do wykonania w latach 2009 - 2010, przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

Informujemy, że w 2009 roku konieczne jest odstąpienie, od planowanej wcześniej przebudowy sieci wodociagowej, przebiegającej w ulicach jn:

– ul. Oświęcimska - nie uzyskano zgód właścicieli działek, na przebudowę sieci wodociągowej po istniejącej trasie, co uniemożliwia wykonanie inwestycji w panowanym wcześniej zakresie i terminie. Konieczne będzie opracowanie w przyszłości, projektu technicznego uwzględniającego zmianę obecnej trasy przebiegu tej sieci. Nadmieniamy, że

istniejąca sieć wodociągowa nie koliduje z budowaną przez JRP siecią kanalizacyjną, jak również z przebudową nawierzchni drogowej w ul. Oświęcimskiej

- ul. Fabryczna - nie uzyskano zgody MZUiM w Tychach na wejście w teren, z uwagi na wcześniejszą wymianę nawierzchni drogowej, na trasie przebiegu planowanej do przebudowy sieci wodociągowej. Ewentualna przebudowa tej sieci będzie możliwa do wykonania nieinwazyjną metodą bezwykopową, po 2012 roku.
- ul. Strefowa, ul. Serdeczna - przebudowę sieci wodociągowej w tych ulicach, zaplanowano w związku z mającą nastąpić przebudową nawierzchni drogowej. Jednak MZUiM w Tychach, nie przystąpi w 2009 roku do przebudowy nawierzchni drogowej, co umożliwia nam przesunięcie inwestycji na 2010r.
- ul. Gołębia, oraz ul. Szafirków – w czasie budowy kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono kolizji z przebiegającą w tych ulicach siecią wodociągową. Stan techniczny sieci wodociągowej nie wymaga jej przebudowy w 2009r.

Nadmieniamy jednocześnie, że środki finansowe, zaplanowane wcześniej na ww. inwestycje, zostaną wykorzystane na:

- przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Mysłowickiej, Wiśniowej, Kościuszki, Sienkiewicza, Sikorskiego oraz na zwiększenie zakresu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Kruczej i ul. Ziębiej,
- budowę sieci wodociągowej w ulicach: Poprzecznej - Pasterskiej, Poprzecznej - Samochodowej,
- budowę kanalizacji sanitarnej, w zakresie I etapu, dla osiedla Sosnowe przy ul. Żorskiej.

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:

1. Sukcesywna wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur azbesto – cementowych, stalowych i żeliwnych na rury PE.
2. Terminowa legalizacja wodomierzy i wymiana niesprawnych urządzeń.
3. Montaż wodomierzy strefowych, ze zdalnym odczytem, dla monitoringu sieci.
4. Bieżąca kontrola strat wody, analiza przyczyn tych strat, oraz ich eliminowanie.
5. Bieżąca kontrola jakości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

IV. Nakłady inwestycyjne w latach 2009 - 2010:

Zakresy rzeczowe oraz nakłady finansowe dla poszczególnych zadań, planowanych do wykonania w latach 2009 - 2010, przedstawia szczegółowo Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji:

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych, finansowana będzie ze środków własnych przedsiębiorstwa, odpowiadających odpisom amortyzacyjnym od posiadanej na stanie majątkowym sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, zysku oraz środków zewnętrznych w postaci kredytów.

Z poważaniem

Załącznik: Tabela nr 1
Kopia: TF a/a

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

TABELA NR 1

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE TYCHY NA LATA 2009 – 2013.					
Lp.	OBIEKT	ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /mb/		NAKŁADY /zł/
	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2009 ROKU				
I	*KONTRAKT K-1 (WYGORZELE, JAROSZOWICE, CIELMICE)*				
1	ul. Goździków	200/160/32	250/325/50	625	285 000,00
2	ul. Strzelecka	160/32	380/40	420	120 000,00
3	ul. Paprocańska	160/63/32	265/15/130	410	145 000,00
4	ul. Mysłowicka	225/63/32	100/30/130	260	100 000,00
	RAZEM K-1			**1 715**	**650 000,00**
II	*KONTRAKT K-2 (STARE TYCHY)*				
1	ul. Zakątek	225/110/32	85/270/400	755	220 000,00
2	ul. Piwna	110/32	301/25	326	80 000,00
	RAZEM K-2			**1 081**	**300 000,00**
III	*KONTRAKT K-3 (ZWIERZYNIEC, WARTOGŁOWIEC, ZAWIŚĆ)*				
1	ul. Marzanny	110/32	130/90	220	50 000,00
2	ul. Zwierzyniecka	160/110/32	1206/12/867	2 085	580 000,00
3	ul. Kaczeniec	110/63/32	730/15/250	995	230 000,00
4	ul. Dzwonkowa	160/32	1 420/200	1 620	470 000,00
5	ul. Za Drogą	110/32	85/20	105	25 000,00
6	ul. Bławatków	110/32	530/27	557	130 000,00
7	ul. Ostróżki	110	370	370	100 000,00
8	ul. Pod Lasem (ul. Jodłowa – ul. Dziewanny)	110/63/32	300/24/12	336	75 000,00
9	ul. Krokusów	110/32	226/19	245	50 000,00
10	ul. Dziewanny	110/32	550/190	740	200 000,00
	RAZEM K-3			**7 273**	**1 910 000,00**
IV	*KONTRAKT K-4 (WILKOWYJE, MĄKOŁOWIEC)*				
1	ul. Objazdowa	160/90/63/32	284/54/4/25	367	130 000,00
2	ul. Szpakowa	110/40/32	590/80	670	190 000,00
3	ul. Szczygla	110/32	177/24	201	50 000,00
4	ul. Bażancia	110/32	435/18	453	100 000,00
5	ul. Wiśniowa	63/32	83/18	101	22 000,00
6	ul. Mąkołowska	225/160/110/63/40/32	2045/50/170/45/150/160	3 000	1 500 000,00
	RAZEM K-4			**4 792**	**1 992 000,00**
V	*KONTRAKT K-5 (CZUŁÓW)*				
1	ul. Tulipanów	110/32	356/105	461	110 000,00
2	ul. Różana	110/32	340/300	640	118 400,00
3	ul. Modrzewiowa, ul. Leszczynowa	200/160/110/32	35/23/387/25	470	110 000,00
4	ul. Astrów	110/63/32	410/32/200	642	160 000,00
5	ul. Słoneczników	110/32	210/86	296	80 000,00
	RAZEM K-5			**2 509**	**578 400,00**
VI	*ZADANIA KOMPLEMENTARNE*				
1	ul. Starokościelna, ul. Brzozy	110	158	158	50 000,00
2	ul. Długa	160/32	171/194	365	104 000,00
3	ul. Poprzeczna - ul. Pasterska	110	Projekt (200)	200	60 000,00
4	ul. Poprzeczna - ul. Samochodowa	110	Projekt (170)	155	45 000,00
5	ul. Jaracza	110/40	77/4	81	20 000,00
6	ul. Myśliwska, od komory redukcyjno pomiarowej do wodociągu DN 600 mm	zakres projektowy (396)	-	-	10 000,00
7	ul. Sikorskiego	400/160	36/130	166	60 300,00
8	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		2 800	800 000,00
	RAZEM ZADANIA KOMPLEMENTARNE			**3 925**	**1 149 300,00**
VII	*ZADANIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI PRZEZ MZUiM INWESTYCJAMI DROGOWYMI*				
1	ul. Wrzosowa	32	34	34	7 000,00
2	ul. Przepiórek	160/32	265/21	286	85 000,00
3	ul. Uczniowska	110	59	59	12 000,00
4	ul. Katowicka	110	73	73	15 300,00
5	ul. Kościuszki	225/40	135/39	174	113 000,00
6	ul. Sienkiewicza	110/90/40	257/69/36	362	120 000,00
7	ul. Pogodna	110/32	242/12	254	55 000,00

8	ul. Krucza - ul. Ziębia	160/110	9/18	27	13 000,00
9	ul. Szarotek, ul. Konwalii	110/32	117/17	134	30 000,00
10	ul. Katowicka ul. Modrzewiowa (od ul. Leszczynowej)	225/110/63	186/397/62	645	300 000,00
11	ul. Żorska	160	391	391	120 000,00
12	ul. Żwakowska, ul. Stoczniowców z ul. Glińczańską i ul. Borowa	315/225/160	23/65/26	114	200 000,00
13	Rezerwa – modernizacja dróg				1 000 000,00
RAZEM ZADANIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI PRZEZ MZUiM INWESTYCJAMI DROGOWYMI				**2 553**	**2 070 300,00**
VIII	*WYMIANA AZBESTOWO-CEMENTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ*				
1	ul. Fabryczna	225/160/110/90/63	983/25/16/9/3	1 036	650 000,00
2	ul. Nad Jeziorem	160/110/90/63/40/32	514/145/6/85/225/30	1 005	1 050 000,00
RAZEM WYMIANA AZBESTOWO-CEMENTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ				**2 041**	**1 700 000,00**
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2009 ROKU				**25 889**	**10 350 000,00**
	MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2009 ROKU				
IX	*ZADANIA KOMPLEMENTARNE*				
1	ul. Żorska – osiedle Sosnowe (KOMBUD) I etap	400		110	122 000,00
2	ul. Jurajska – wykup kanalizacji sanitarnej	200		137	50 000,00
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2009 ROKU				**247**	**172 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W 2009 ROKU				**26 136**	**10 522 000,00**
W TYM WARTOŚĆ ODPISU AMORTYZACYJNEGO					**3 235 300,00**
I	**MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2010 roku**				
1	ul. Katowicka - ul. Kościuszki	400/225	Projekt (1 135)	165	220 000,00
2	ul. Mysłowicka - kontynuacja	225/160/90/63/40		936	375 000,00
3	ul. Serdeczna - ul. Strefowa	315/160/63		1 693	882 000,00
4	ul. Żorska - Hospicjum	160		310	122 000,00
5	ul. Czułowska	110		170	47 000,00
6	DK1 (przejście pod drogą w rejonie ul.Edukacji, w kierunku ul. Modrzewskiego)	160		72	100 000,00
7	ul. Serdeczna	160/110		176	70 000,00
8	ul. Zgrzebnioka	90		40	10 000,00
9	ul. Wędkarska	160		30	13 500,00
10	ul. Żwakowska	90		50	12 000,00
11	ul. Myśliwska, ul. Żorska	90/63		25	6 000,00
12	ul. Olchowa	110/40		234	62 000,00
13	ul. Jaworowa	110/32	Projekt (262)	262	70 000,00
14	ul. Braterska - Teatr Mały	225/160	Projekt (102)	102	67 000,00
15	ul. Katowicka	160/40	Projekt (32)	32	15 000,00
16	ul. Sublańska	225/32	Projekt (335)		10 000,00
17	ul. Katowicka - ul. Oświęcimska	400/315	Projekt (187)		6 000,00
18	ul. Rozdzieńskiego - ul. Harcerska	90/32	Projekt (82)		2 500,00
19	ul. Rozdzieńskiego - ul. Nizinna	110/63/32	Projekt (156)		5 000,00
20	ul. Tetmajera	110/32	Projekt (232)		7 000,00
21	ul. Paproci - ul. Skotnica	160	Projekt (115)		4 000,00
22	Mąkołowiec		Kontynuacja projektu		49 540,00
23	Wilkowyje		Kontynuacja projektu		60 055,00
24	Komory redukcyjno-pomiarowe, ogrodzenie ul. Budowlanych, ul. Katowicka, ul. Mysłowicka				60 000,00
25	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/90/63/40/32		2 500	583 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2010 ROKU				**6 797**	**2 858 595,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2010 ROKU**				
1	DK-1, Kolektory południowe fi 800 mm, spięcia	400	Projekt (45)	45	45 000,00
2	ul. Paprocańska	200		320	197 000,00
3	ul. Targiela	200/160/75		496	285 000,00
4	ul. Żorska - osiedle Sosnowe (KOMBUD) II etap	325		142	190 000,00
5	ul. Jordana - ul. Jasna	200	Projekt (420)		8 500,00
6	ul. Sublańska	200/160	Projekt (470)		20 000,00

7	Pompownia ścieków "RS"		Kontynuacja projektu		41 300,00
8	Pompownia ścieków "Z"		Kontynuacja projektu		37 600,00
9	ul. Żorska	200	Projekt (780)		23 000,00
10	ul. Na Grobli	200	Projekt (110)		3 500,00
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2010 ROKU				**1 003**	**850 900,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W 2010 ROKU				**7 800**	**3 709 495,00**
I	**MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2011 ROKU**				
1	ul. Darwina - kontynuacja	160/110/90		700	285 000,00
2	ul. Mysłowicka – kontynuacja	160/32		670	365 000,00
3	ul. Edukacji – kontynuacja	400/315/225/160/110/90		400	300 000,00
4	ul. Piaskowa – kontynuacja	160/110/32		490	150 000,00
5	ul. Sublańska	225/32	Projekt (840)	840	400 000,00
6	ul. Oświęcimska, ul. Beskidzka	315	Projekt (2 220)	500	450 000,00
7	ul. Katowicka, ul. Edukacji	400		210	210 000,00
8	ul. Mysłowicka – kontynuacja	225		500	190 000,00
9	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		2 500	400 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2011 ROKU				**6 810**	**2 750 000,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2011 ROKU**				
1	Przepompownia „RS" - modernizacja I etap				50 000,00
2	ul. Beskidzka – kolektor południowy	1000		60	300 000,00
3	ul. Beskidzka – kolektor południowy	800		60	250 000,00
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2011 ROKU				**120**	**600 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W 2011 ROKU				**6 930**	**3 350 000,00**
I	**MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2012 ROKU**				
1	ul. Darwina	160/110/90		600	250 000,00
2	ul. Katowicka, ul. Edukacji – kontynuacja	400		155	190 000,00
3	ul. Nałkowskiej	160		65	40 000,00
4	ul. Piaskowa	160/110/32		490	150 000,00
5	ul. Oświęcimska, ul. Beskidzka	315		500	450 000,00
6	ul. Edukacji	400/315/225/160/110/90		400	300 000,00
7	ul. Zgrzebnioka	225/160/110/90/63		900	460 000,00
8	ul.Mysłowicka	225/160/110/90/63/32		300	120 000,00
9	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		1 500	300 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA 2012 ROK				**4 910**	**2 260 000,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2012 ROKU**				
1	Przepompownia „RS" - modernizacja II etap				350 000,00
2	ul. Elfów	400		40	30 000,00
3	ul. Grota Roweckiego	200		60	30 000,00
4	Kolektory południowe fi 1000/800 -połączenie technologiczne	400	Projekt (50)	50	60 000,00
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2012 ROKU				**150**	**470 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 2012 ROK				**5 060**	**2 730 000,00**
I	**MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2013 ROKU**				
1	ul. Piaskowa	160/110/32		600	200 000,00
2	ul. Oświęcimska, ul. Beskidzka	315		1 218	1 100 000,00
3	ul. Edukacji	400/315/225/160/110/90		330	250 000,00
4	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		2 500	600 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2013 ROKU				**4 648**	**2 150 000,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2013 ROKU**				
1	al. Bielska – kolektor północny	900/600		250	500 000,00
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2013 ROKU				**250**	**500 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 2013 ROK				**4 898**	**2 650 000,00**

TYCHY
Ogólna
0 3 WRZ. 2009
Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski