

**UCHWAŁA NR XXXV/725/13**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 31 października 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014 - 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.), na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Finansów Publicznych.

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Przyjmuje się do realizacji „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2014 - 2016”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.


**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Rada Miasta  
Tychy



# Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

URZĄD MIASTA TYCHY  
SEKRETARIAT PREZYDENTA  
Wpl. 2013-08-21  
L.dz. Tychy, dnia 19.08.2013r.

TF/DK/ 18520 /13

ŚWIADCZY USŁUGI  
W ZAKRESIE:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- powykonawczych pomiarów geodezyjnych
- montażu węzłów wodomierzowych
- zabudowy i plombowania wodomierzy
- prześwietlania rur kanalizacyjnych za pomocą telewizji przemysłowej
- wykrywania nieszczelności sieci wodociągowych
- czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- budowy i remontu studzienek kanalizacyjnych
- wywozu nieczystości z osadników
- analizy laboratoryjnej wody i ścieków

Dotyczy: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy, na lata 2014 – 2016.

**Szanowny Panie Prezydencie,**

zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity DZ. U. Nr 123. Poz. 858, z dnia 12 czerwca 2006r.) Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, przedkłada w załączeniu propozycję wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy, na lata 2014 – 2016, z prośbą o przedstawienie Radzie Miasta, celem podjęcia uchwały zatwierdzającej.

Plan opracowano zgodnie z kierunkami rozwoju gminy na lata 2014 – 2016, z uwzględnieniem inwestycji planowanych do wykonania przez MZUiM w Tychach i RCGWŚ S.A. W planie nie występują obiekty, które miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne i takie, które wymagają specjalnych zezwoleń.

## **I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych:**

1. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody, w wymaganej przez odbiorców ilości i o odpowiedniej jakości, w sposób ciągły i niezawodny, oraz do prawidłowego odprowadzania ścieków.

Osiągniemy to poprzez szybkie i sprawne usuwanie awarii, bieżące remonty, oraz planowaną modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt do monitorowania sieci i lokalizacji awarii, co pozwala na szybkie i sprawne ich usuwanie. Telewizyjny zestaw do inspekcji kanalizacji sanitarnej, umożliwia zaś bieżącą kontrolę tej sieci i natychmiastową reakcję w razie ujawnionych nieprawidłowości.

2. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci.

Realizacja powyższego polega na całodobowym monitorowaniu, eksploatowanej przez przedsiębiorstwo sieci wodociągowej, oraz na podejmowaniu działań w zakresie jej strefowania i zdalnego regulowania ciśnienia, w celu uzyskania wymaganych parametrów.

## **II. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne:**

Szczegółowe przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne, przedstawia tabela,



43-100 Tychy ul. Sadowa 4

NIP 646-001-03-22, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel.centrała: (032) 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: (032) 325-70-05, Sekretariat: (032) 325-70-01

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpw.tychy.pl, sekretariat@rpw.tychy.pl

- 2 -

stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

### **III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:**

1. Sukcesywna wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur azbesto-cementowych, stalowych i żeliwnych na rury PE.
2. Terminowa legalizacja wodomierzy i wymiana niesprawnych urządzeń.
3. Montaż wodomierzy strefowych, ze zdalnym odczytem, dla monitoringu sieci.
4. Zdalne regulowanie ciśnienia wody w sieci.
5. Bieżąca kontrola strat wody, analiza przyczyn tych strat oraz ich eliminowanie.
6. Bieżąca kontrola jakości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

### **IV. Nakłady inwestycyjne:**

Zakresy rzeczowe oraz nakłady finansowe dla poszczególnych zadań, przedstawia szczegółowo tabela, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

### **V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji:**

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych finansowana będzie ze środków własnych przedsiębiorstwa, odpowiadających odpisowi amortyzacyjnemu od posiadanej na stanie majątkowym sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

Z poważaniem,

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych

*mgr inż. Marek Dygón*

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny

*mgr inż. Krzysztof Zalwowski*

Załącznik: tabela

Kopia: FC, NO, TS, TA, TF a/a

<b>WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE TYCHY NA LATA 2014 – 2016.</b>				
Lp.	OBIEKT	ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /mb/	NAKLĄDY /zł/
<b>MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2014 ROKU</b>				
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM, w tym ul. Tulipanów - ul. Dołowa			500 000,00
<b>RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			<b>1 500</b>	<b>500 000,00</b>
<b>MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2014 ROKU</b>				
1	ul. Brzozowa	160		25 000,00
2	ul. Harcerska	110/63/32	Projekt RCGW S.A.	90 000,00
3	ul. Katowicka - ul. Edukacji	400/250		270 000,00
4	ul. Armii Krajowej	400	Projekt (550)	20 000,00
5	ul. Zgrzebnicka - kontynuacja inwestycji	160/63		40 000,00
6	ul. Edukacji - kontynuacja inwestycji	225/160		30 000,00
7	ul. Lokalna - kontynuacja inwestycji	160		15 000,00
8	ul. Darwina - ul. Niepodległości, kontynuacja inwestycji	90		15 000,00
9	ul. Katowicka - ul. Oświęcimska, kontynuacja inwestycji	400		200 000,00
10	ul. Długa - kontynuacja inwestycji	160/40/32		50 000,00
11	ul. Przepiórek - kontynuacja inwestycji	110		50 000,00
12	ul. Sadowa - kontynuacja inwestycji	110		35 000,00
13	ul. Leśna - kontynuacja inwestycji	160		130 000,00
14	Układy regulacji ciśnienia (do reduktorów ze zdalnym sterowaniem)	5 szt.		80 000,00
15	Studnie głębinowe			1 000 000,00
16	Układy regulacji ciśnienia do sterowania SUW	1 szt.		200 000,00
17	Modernizacja komór zakupowych: ul. Beskidzka, ul. Sikorskiego, ul. Pszczyńska, "Las"	1 szt.	Projekt (4 kpl.)	450 000,00
18	Przyłącza, sięgacze, wykup, awaryjna przebudowa	160/110/32		600 000,00
<b>RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			<b>3 610</b>	<b>3 300 000,00</b>
<b>OGÓLEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2014 ROKU</b>			<b>5 110</b>	<b>3 800 000,00</b>

<b>MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2015 ROKU</b>				
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM			300 000,00
<b>RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			<b>800</b>	<b>300 000,00</b>
<b>MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2015 ROKU</b>				
1	ul. Sikorskiego	400/250	Projekt RCGW S.A.	435 000,00
2	ul. Modrzewskiego	110/63	Projekt (900)	130 000,00
3	ul. Jesienna	110/32		75 000,00
4	ul. Paproci - kontynuacja inwestycji	160/110/32		23 000,00
5	ul. Piaskowa - kontynuacja inwestycji	160		20 000,00
6	ul. Rozdzieńskiego - ul. Harcerska, kontynuacja inwestycji	110/32		20 000,00
7	ul. Edukacji - Park - kontynuacja inwestycji	110/40		27 000,00
8	ul. Gilów - ul. Albatrosów	225		390 000,00
9	Układy regulacji ciśnienia (do reduktorów ze zdalnym sterowaniem)	5 szt.		80 000,00
10	Układy regulacji ciśnienia do sterowania SUW	1 szt.		200 000,00
11	Modernizacja komór zakupowych: ul. Sikorskiego, ul. Pszczyńska, "Las"	1 szt.		350 000,00
12	Przyłącza, sięgacze, wykup, awaryjna przebudowa	160/110/32		500 000,00
<b>RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			<b>4 069</b>	<b>2 250 000,00</b>
<b>OGÓLEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2015 ROKU</b>			<b>4 869</b>	<b>2 550 000,00</b>

<b>MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2016 ROKU</b>				
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM			300 000,00
<b>RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			<b>800</b>	<b>300 000,00</b>
<b>MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2016 ROKU</b>				
1	ul. Armii Krajowej - kontynuacja inwestycji	400		400 000,00
2	ul. Modrzewskiego - zakończenie inwestycji	110/63		162 000,00
3	ul. Zgrzebnicka - kontynuacja inwestycji	225		16 000,00

	ul. Edukacji - kontynuacja inwestycji	225/110		50	20 000,00
5	ul. Lokalna - kontynuacja inwestycji	160		36	10 000,00
6	ul. Nad Jeziorem - kontynuacja inwestycji	63/32		110	30 000,00
7	ul. Darwina - ul. Niepodległości, kontynuacja inwestycji	90		60	17 000,00
8	ul. Dołowa - ul. Ziębia, kontynuacja inwestycji	160		372	120 000,00
9	ul. Sadowa - kontynuacja inwestycji	110		100	25 000,00
10	Studnie głębinowe				700 000,00
11	Modernizacja komór zakupowych: ul. Pszczyńska, "Las"	1 szt.			350 000,00
12	Przyłącza, sięgacze, wykup, awaryjna przebudowa	160/110/32		1 000	400 000,00
<b>RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>				<b>2 818</b>	<b>2 250 000,00</b>
<b>OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2016 ROKU</b>				<b>3 618</b>	<b>2 550 000,00</b>

**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2014 ROKU**

1	ul. Sikorskiego	500		140	145 000,00
2	ul. Sikorskiego	400		220	185 000,00
3	ul. Jesienna - kontynuacja inwestycji	200/160		170	90 000,00
4	ul. Starokościelna, rozpoczęcie inwestycji	900/600		55	100 000,00
5	Awaryjna przebudowa sieci kanalizacyjnej, w tym kolektora południowego			200	180 000,00
<b>OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2014 ROKU</b>				<b>785</b>	<b>700 000,00</b>

**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2015 ROKU**

1	ul. Grota Roweckiego	250/200		190	145 000,00
2	ul. Browarowa	400		75	65 000,00
3	ul. Starokościelna, kontynuacja inwestycji	900/600		55	100 000,00
4	Awaryjna przebudowa sieci kanalizacyjnej, w tym kolektora południowego			155	140 000,00
<b>OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2015 ROKU</b>				<b>475</b>	<b>450 000,00</b>

**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2016 ROKU**

1	ul. Nizinna	300		180	120 000,00
2	ul. Starokościelna, kontynuacja inwestycji	900/600		100	190 000,00
3	Awaryjna przebudowa sieci kanalizacyjnej, w tym kolektora południowego			155	140 000,00
<b>OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2016 ROKU</b>				<b>335</b>	<b>450 000,00</b>

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych

*mgr inż. Marek Dygoń*

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Naczelny

*mgr inż. Krzysztof Zalwowski*