INWESTYCJE SPORTOWE

W ciągu ostatnich kilku lat Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zrealizował wiele zadań związanych z obiektami sportowymi w Tychach. M.in.:

Kompleks sportowy na Osiedlu Z-1

W ramach zadania zrealizowano budowę: budynku klubu sportowego, boiska do piłki nożnej o wym. 60x90 m nawierzchnia z trawy naturalnej) , dwóch kortów tenisowych o wym. 36x36,5 m (nawierzchnia – trawa syntetyczna), dwóch boisk do piłki siatkowej o wym. 28x34 m.(nawierzchni – trawa syntetyczna), a także infrastruktury drogowej wraz z parkingiem i chodnikami.
Zakupiono również wyposażenie obiektu oraz sprzęt p.poż.

Zespół boisk z zapleczem na Osiedlu A

W ramach zadania położono nawierzchnię z trawy naturalnej i syntetycznej na płytach boisk wybudowanych w latach poprzednich.
Wybudowano: boisko główne o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 65x97 m, boisko treningowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 45x90 m wraz z oświetleniem, oraz dwa boiska treningowe w parku – o nawierzchni z trawy wysiewanej do gruntu o wymiarach: 60x30 m i 90x45 m.

Kompleks sportowy przy al. Piłsudskiego 10

W ramach zadania wybudowano budynek hali sportowej (kubatura – 8.825,5 m3, pow. – 1.321,2 m2) z zapleczem i siłownią wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c. o., elektryczną i wentylacją mechaniczną), wymiennikownią i przyłączami.







- **Hala widowiskowo sportowa przy al. Piłsudskiego**

- **Wielofunkcyjny kompleks sportowy „ORLIK 2012”**

W ramach zadania – sfinansowanego ze środków z Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z budżetu państwa i środków własnych - wybudowano boisko z trawy syntetycznej z odwodnieniem o wym. 62x30 m, wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, opaską chodnikową, a także zapleczem sanitarnych.
Obiekt wyposażono w piłkochwyty.

- **Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.**

W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x34 m o nawierzchni syntetycznej z odwodnieniem na podłożu tłuczniowym. Boisko zostało ogrodzone przęsłami panelowych o wys. 4,5 m wraz z dwiema bramkami wejściowymi, a także opaską chodnikową. Zakupiono również niezbędne wyposażenie - stojaki do piłki koszykowej, siatkówki tenisa oraz bramki do piłki ręcznej.

- **Wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie Subli.**

W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki ręcznej na podbudowie z kruszywa, o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. 924 m^2 i wymiarach 42x24 m z odwodnieniem i ogrodzeniem.
Boisko wyposażono w urządzenia sportowe. stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki oraz bramki do piłki ręcznej.







- **Boisko sportowe przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości**

W ramach zadania wykonano boisko o wymiarach 22x44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem 144 m, a także opaską chodnikową z kostki brukowej.
Zamontowano bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami, zestawy do koszykówki, słupki do siatkówki oraz ławki.

- **Boisko sportowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kruczkowskiego**

W ramach zadania wykonano boisko o wymiarach 20x40 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem, a także opaską chodnikową z kostki brukowej.
Zamontowano piłkochwyty, bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami.

- **Wielofunkcyjne boisko przy ul. Zawilców**.

W ramach zadania wykonano bosko wielofunkcyjne o wymiarach 22x44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem.
Obiekt wyposażono w bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki i słupki do siatkówki.

- **Wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie Osiedla N**

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 24x13 m o nawierzchni z poliuretanu wraz z drenażem .



- **Boisko przy Zespole Szkół Integracyjnych przy ul. Czarneckiego**

- **Wielofunkcyjne boisko przy ul. Przejazdowej w Urbanowicach**

- **Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 – modernizacja**

W ramach zadania wykonano w 2004 r . modernizację dwóch boisk szkolnych:
do piłki siatkowej o wym. 11x20 m i do piłki koszykowej o wym. 15x28 m
o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej.
W 2005 r. na przygotowanym podłożu wykonano nawierzchnię z poliuretanu o pow. 640,9 m^2,
a także opaski bezpieczeństwa.
Boiska wyposażono w stojaki do gry w siatkówkę i koszykówkę.

- **Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Gimnazjum nr 1, ul. Brzozowa**

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44x27 m, o nawierzchni z poliuretanu na płycie betonowej i podbudowie z tłucznia z odwodnieniem, wraz z opaską i dojściami z kostki betonowej, a także ogrodzeniem.
Zamontowano piłkochwyty, a boisko wyposażono w bramki, stojaki do koszykówki, stojaki do siatkówki wraz z siatką.

- **Boisko przy Stadionie Miejskim**

W ramach zadania wykonano boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 106x70 m z instalacją grzewczą i nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem.
Zamontowano piłkochwyty, a także trybuny i boksy z siedziskami.
Boisko wyposażono w bramki piłkarskie wraz z siatkami.

- **Wielofunkcyjne boisko sportowe przy ul. Sportowej.**

W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22x44m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem.
Obiekt wyposażono w bramki do piłki ręcznej, stojaki do koszykówki i słupki do siatkówki.







- **Skatepark**



- **W ramach swoich zadań Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji przeprowadził również modernizację Lodowiska przy ul. De Gaulle`a**

