UCHWAŁA NR XLI/676/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/438/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 21 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., po zaopiniowaniu przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmiany, w załączonym do uchwały nr XXV/438/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016 r. wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019, polegającej na aktualizacji zakresu modernizacji w roku 2017.

§ 2

Szczegółowy zakres aktualizacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik do Uchwały
Nr XLI/676/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 października 2017 r.

Aktualizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019, w zakresie 2017 roku

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej przez odbiorców ilości i o odpowiedniej jakości, w sposób ciągły i niezawodny, oraz do prawidłowego odprowadzania ścieków

   Osiągniemy to poprzez szybkie i sprawne usuwanie awarii, bieżące remonty oraz planowaną modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt do monitorowania sieci i lokalizacji awarii, co pozwala na szybkie i sprawne ich usuwanie. Posiadamy również telewizyjny zestaw do inspekcji kanalizacji sanitarnej, umożliwiający bieżącą kontrolę tej sieci i natychmiastową reakcję w razie ujawnionych nieprawidłowości.

2. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci

   Realizacja powyższego polega na całodobowym monitorowaniu, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo sieci wodociągowej oraz na podejmowaniu działań w zakresie jej strefowania w celu uzyskania wymaganych parametrów.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne:

Szczegółowe przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:

1. Sukcesywna wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur azbesto-cementowych, stalowych i żeliwnych na rury PE;
2. Terminowa legalizacja wodomierzy i wymiana niesprawnych urządzeń;
3. Montaż wodomierzy strefowych, ze zdalnym odczytem, dla monitoringu sieci;
4. Bieżąca kontrola strat wody, analiza przyczyn tych strat oraz ich eliminowanie;
5. Bieżąca kontrola jakości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

IV. Nakłady inwestycyjne:

Zakresy rzeczowe oraz nakłady finansowe dla poszczególnych zadań, przedstawia szczegółowo tabela, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji:

Realizacja planowanych w roku 2017 zamierzeń inwestycyjnych finansowana będzie ze środków własnych Przedsiębiorstwa, odpowiadających odpisowi amortyzacyjnemu od posiadanej na stanie majątkowym sieci wodociągowo – kanalizacyjnej. Odpis amortyzacyjny za 2017 rok uległ korekcie z planowanej wcześniej kwoty 4.033.000,00 zł, na kwotę 4.170.000,00 zł.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE TYCHY NA LATA 2017 – 2019.					
Lp.	**OBIEKT**	**ŚREDNICA /mm/**	**DŁUGOŚĆ /mb/**	**NAKŁADY /zł/**	
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2017 ROKU					
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM			1 000	300 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**1 000**	**300 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2017 ROKU					
1	ul. Fabryczna	225/160/110/90/63		390	140 000,00
2	ul. Dzwonkowa	110		100	42 000,00
3	ul. Jędrzejowskiej	110/90/40		284	96 000,00
4	ul. Junaków	110/90/40		428	148 000,00
5	ul. Cielmicka	160/110/40/32		168	50 000,00
6	ul. Bieruńska – rozpoczęcie inwestycji w terenie	110/63		300	100 600,00
7	ul. Mysłowicka	225/90/40/32		260	129 000,00
8	ul. Piaskowa	160		62	17 600,00
9	ul. Nad Jeziorem	63		46	8 300,00
10	ul. Chałupnicza	32		28	7 000,00
11	ul. Zgrzebnioka	225/110/90/63		220	132 500,00
12	ul. Główna / ul. Oświęcimska	160/40/32		30	29 700,00
13	ul. Katowicka / ul. Grabowa	225		58	29 000,00
14	ul. Browarowa	160		25	12 000,00
15	ul. Armii Krajowej	315/160		720	665 000,00
16	Projekty urządzeń wodociągowych w ulicach: Bieruńska (Nadrzeczna), Runowa, Długa, Jędrzejowskiej, Moniuszki, Mozarta, Nowokościelna/Blachnickiego, Mikołowska, Sikorskiego, Główna/Oświęcimska Browarowa/Damrota/Andersa, Sublańska/Skalna (ROD Polana), Tetmajera, Gostyńska Kościuszki				100 000,00
17	Przebudowa komór reduktorowych w ulicach: Grota Roweckiego, Katowicka, Przemysłowa, Wierzbowa				320 000,00
18	Modernizacja komór zakupowych: ul. Beskidzka, ul. Pszczyńska, ul. Sikorskiego				550 000,00
19	Wykup urządzeń wodociągowych	160/110/63		1 300	160 000,00
20	Awaryjna przebudowa urządzeń wodociągowych	400/315/225/160/110/63/40/32		2 000	663 300,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**6 419**	**3 400 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2017 ROKU				**7 419**	**3 700 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2018 ROKU					
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM			1 300	540 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**1 300**	**540 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2018 ROKU					
1	ul. Mikołowska	315/225/160/63/40		920	260 000,00
2	ul. Bieruńska	110/63		800	290 000,00
3	ul. Moniuszki/ Mozarta	110/63		260	90 000,00
4	Kontynuacja inwestycji w poniższych ulicach, zgodnie z decyzjami: Mysłowicka, Piaskowa, Nad Jeziorem, Chałupnicza, Zgrzebnioka, Główna/Oświęcimska, Gilów/Mąkołowska, Katowicka/Grabowa, Browarowa, Armii Krajowej, Żorska, Edukacji, Brzozowa, Darwina/Niepodległości, Sadowa	315/225/160/110/90/40/32		1 000	330 000,00
5	Projekty: SUW, ul. Kolibrów, sieć wodociągowa w ulicach: Oświęcimska 142-164, Turyńska, Stoczniowców 70/Rolna, Jana Pawła II, Katowicka				250 000,00
6	Przebudowa komory reduktorowej w ulicy Jana Pawła II				60 000,00
7	Modernizacja komór zakupowych: ul. Pszczyńska, „Las”				500 000,00
8	Wykup urządzeń wodociągowych	160/110/63			200 000,00

9	Awaryjna przebudowa urządzeń wodociągowych	400/315/225/160/110/63/40/32			685 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**2 980**	**2 665 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2018 ROKU				**4 280**	**3 205 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ, W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ NAWIERZCHNI DROGOWEJ, W 2019 ROKU					
1	Bieżąca realizacja w uzgodnieniu z MZUiM			1 300	500 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**1 300**	**500 000,00**
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2019 ROKU					
1	ul. Mikołowska – zakończenie inwestycji	315/225/160/63/40		920	260 000,00
2	ul. Moniuszki/ Mozarta zakończenie inwestycji	110/63		260	90 000,00
3	ul. Bieruńska – zakończenie inwestycji	110/63		430	150 000,00
4	Kontynuacja inwestycji w poniższych ulicach, zgodnie z decyzjami: Mysłowicka, Piaskowa, Nad Jeziorem, Chałupnicza, Zgrzebnioka, Gilów/Mąkołowska, Browarowa, Żorska, Kolibrów	225/160/110/90/40/32		270	500 000,00
5	Modernizacja komory zakupowej „Las”				700 000,00
6	Wykup urządzeń Wodociągowych	160/110/63			150 000,00
7	Awaryjna przebudowa urządzeń wodociągowych	400/315/225/160/110/63/40/32			650 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA				**1 880**	**2 500 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2019 ROKU				**3 180**	**3 000 000,00**
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2017 ROKU					
1	Bieżąca renowacja oraz przebudowa sieci metodą bezwykopową	200/160, 1200/1800		85	470 000,00
OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2017 ROKU				**85**	**470 000,00**
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2018 ROKU					
1	Bieżąca renowacja sieci metodą bezwykopową oraz przebudowa sieci, ul. Przejazdowa	200/160, 1200/1800		700	633 000,00
OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2018 ROKU				**700**	**633 000,00**
MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2019 ROKU					
1	Bieżąca renowacja sieci metodą bezwykopową oraz przebudowa sieci, ul. Przejazdowa	200/160, 1200/1800		700	630 000,00
OGÓŁEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2019 ROKU				**700**	**630 000,00**