

**UCHWAŁA NR LIII/1002/23
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 września 2023 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec
w Tychach - etap III**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015, poz. 774), art. 67 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury,

**RADA MIASTA TYCHY
stwierdza,**

zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap III z ustaleniami obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, które zostało przyjęte Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.,

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap III, zwany dalej planem.

**Rozdział 1.
Przepisy ogólne**

§ 1

1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne;
- 2) Rozdział 2. Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) Rozdział 3. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
- 4) Rozdział 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 5) Rozdział 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
- 6) Rozdział 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
- 7) Rozdział 7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
- 8) Rozdział 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 9) Rozdział 9. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;
- 10) Rozdział 10. Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w planie nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt 5, 7, 9, 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

§ 2

1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część, jest załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1 : 10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są:

- 1) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
- 2) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

3. Dane przestrzenne stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Plan, w granicach określonych na rysunku planu, obejmuje obszar o powierzchni ok. 15,8 ha i stanowi III etap realizacji Uchwały Nr 0150/XIII/266/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Mąkołowiec.

§ 4

Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

- a) granice obszaru planu,
- b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
- d) symbole literowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz numery wyróżniające je spośród innych terenów – zgodnie z § 6,
- e) zabytek nieruchomy – budynek objęty ochroną zabytków na mocy planu miejscowego, ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków,
- f) strefa ograniczonej zabudowy i zagospodarowania – 10 m wzdłuż terenów kolejowych linii nr 139;
- g) strefa (sz) – strefa zieleni urządzonej;

2) informacyjne – granica strefy 10 m wzdłuż terenów kolejowych linii nr 139 poza obszarem planu.

§ 5

Pojęcia użyte w planie oznaczają:

- 1) **obszar planu** – wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) **teren** – część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym ją spośród innych terenów, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 3) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia wyznaczona na rysunku planu, określająca maksymalny zasięg zabudowy, z dopuszczeniem realizacji poza nieprzekraczalną linią zabudowy:
 - a) obiektów liniowych, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury, stanowisk postojowych,

- b) balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, schodów zewnętrznych, pochylni, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji wysuniętych na odległość nie przekraczającą 2 m;
- 4) **dach płaski** – dach o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 12°;
- 5) **wysokość budynków** – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);
- 6) **wysokość zabudowy** – wysokość obiektów budowlanych, w tym wysokość:
- a) budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ponad budynkami - mierzona od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do najwyższego położonego elementu instalacji lub urządzenia technicznego,
- b) budowli stanowiących całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów budowlanych – mierzona od najniższego poziomu terenu na zewnętrznym obrysie obiektu do najwyższego położonego elementu budowli, obiektu tymczasowego lub małej architektury;
- 7) **zabudowa** – obiekt budowlany lub obiekty budowlane, w tym budynek lub zespół budynków, o przeznaczeniach ustalonych w planie wraz z obiektami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym drogami wewnętrznymi, dojazdami, garażami, budynkami gospodarczymi, parkingami, zielenią urządzoną, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 8) **zabudowa mieszkaniowo-usługowa** – zabudowa, w której w budynkach występują maksymalnie dwa lokale mieszkalne i lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku, albo budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki usługowe realizowane na wspólnej działce budowlanej, o ile z ustaleń szczegółowych planu nie wynika inaczej;
- 9) **zabudowa usługowo-mieszkaniowa** – zabudowa, w której w budynkach występują lokale użytkowe i maksymalnie dwa lokale mieszkalne o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 50% powierzchni całkowitej budynku, o ile z ustaleń szczegółowych planu nie wynika inaczej;
- 10) **powierzchnia zabudowy budynków** – suma powierzchni zabudowy budynków w granicach działki budowlanej, o których mowa w §12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);
- 11) **powierzchnia zabudowy** – sumaryczna powierzchnia działki budowlanej zajęta przez powierzchnię zabudowy budynków i powierzchnię innych obiektów budowlanych w stanie wykończonym, takich jak: altany, wiaty, garaże, tymczasowe obiekty budowlane, których charakterystycznym parametrem jest powierzchnia zabudowy w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
- 12) **elementy uzupełniające główną bryłę budynku** – elementy budynku w szczególności takie jak wykusze, lukarny, zadaszenia nad wejściami;
- 13) **usługi biurowe** – usługi finansowe, biura rachunkowe, biura obsługi rynku nieruchomości lub projektowe, kancelarie, agencje reklamowe, redakcje prasowe, usługi pocztowe, a także inne podobne o porównywalnym stopniu oddziaływania na otoczenie;
- 14) **usługi drobne** – usługi, o łącznej powierzchni użytkowej lokali lub budynków nieprzekraczającej 200 m² w granicach działki budowlanej, w zakresie: handlu detalicznego, gastronomii, naprawy obuwia i wyrobów skórzanych, krawiectwa, pralni, jubilerstwa, zegarmistrzostwa, usług fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, fryzjerskich, kosmetycznych, solaria, gabinetów masażu, napraw artykułów użytku osobistego i domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, a także inne podobne o porównywalnym stopniu oddziaływania na otoczenie;
- 15) **usługi społeczne** – usługi związane z zaspokojeniem zbiorowych i ogólnospołecznych potrzeb ludności, takie jak: usługi oświaty i edukacji, nauki, kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej;
- 16) **zielen urządzona** – zielen ukształtowana w sposób zaplanowany, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, placów zabaw, ciągów pieszych lub rowerowych, dróg pożarowych, powierzchniowych systemów infiltracyjnych oraz podziemnego uzbrojenia terenu –

wraz z urządzeniami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem;

17) **infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu** – infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu, o której mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 884 z późn. zm.);

18) **przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko** – przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

§ 6

W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

- 1) **MU1 – MU3** – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 2) **UMN1, UMN2** – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 3) **UM1** – teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej;
- 4) **U1 – U8** – tereny zabudowy usługowej;
- 5) **UP1 – UP3** – tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej;
- 6) **KDG1** – teren komunikacji – droga publiczna klasy głównej;
- 7) **KDZ1, KDZ2** – tereny komunikacji - drogi publiczne klasy zbiorczej;
- 8) **KDD1 – KDD4** – tereny komunikacji - drogi publiczne klasy dojazdowej.

Rozdział 2.

Przeznaczenie, parametry, wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7

Dla **terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej**, oznaczonych symbolami **MU1 – MU3**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, z usługami w zakresie:
 - usług drobnych,
 - usług biurowych,
 - usług społecznych,
 - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z dopuszczeniem usług w lokalach użytkowych w zakresie wymienionym w lit. a;
- 2) forma zabudowy – wolnostojąca, bliźniacza;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 35%;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,01, maks. 1,05;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 35%;
- 7) geometria dachów:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych:
 - dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 40°,
 - dachy płaskie,
 - b) budynków innych niż wymienione w lit. a, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 8) wysokość zabudowy – maks. 14 m, w tym wysokość:
 - a) budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych – maks. 9 m,

- b) budynków innych niż wymienione w lit. a, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 6 m;
- 9) dla elewacji budynków ustala się:
- a) w zakresie materiałów – dopuszczenie stosowania wyłącznie: ceramiki, tynków, kamienia naturalnego, betonu elewacyjnego, aluminium, szkła, stopów stali nierdzewnych, materiałów umożliwiających vegetację roślin, a także deski elewacyjnej za wyjątkiem deski wykonanej z polichlorku winylu (PCW),
- b) w zakresie kolorystyki tynków – dopuszczenie stosowania wyłącznie kolorystyki odpowiadającej barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL, dla co najmniej 80% powierzchni każdej elewacji:
- odcieni bieli o numerach: 1013-1015, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016,
 - odcieni szarości i beży o numerach: 1001, 1019, 7001, 7004, 7030, 7032, 7035-7038, 7044, 7045, 7047, 9018;
- 10) dopuszczenie:
- a) realizacji pokryć połaci dachowych:
- innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: grafitowym, brązowym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej,
 - umożliwiających vegetację roślin,
 - zespolonych z instalacją odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego,
- b) lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, mieszkalno-usługowych w granicach działek budowlanych wyłącznie na zasadach zabudowy bliźniaczej;
- 11) zakaz lokalizacji:
- a) miejsc magazynowania lub gromadzenia materiałów, towarów lub surowców poza budynkami,
- b) budynków gospodarczych, tymczasowych obiektów budowlanych - o elewacjach wykonanych z blachy falistej lub trapezowej,
- c) zespołu garaży powyżej 2 stanowisk parkingowych;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 18, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w pkt 1 - 7 i 9;
- 13) dla działek budowlanych i budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w pkt 1 - 8 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy budynków,
- b) warunku, o którym mowa w pkt 3 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
- c) warunków, o których mowa w pkt 7 i 10 – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym.

§ 8

Dla **terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczonych symbolami **UMN1**, **UMN2**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
- a) zabudowa usługowa, z usługami w zakresie:
- usług drobnych,
 - usług biurowych,

- usług społecznych,
- usług gastronomii,
- handlu detalicznego,
- zamieszkania zbiorowego,

b) zabudowa usługowo-mieszkaniowa, z usługami w zakresie wymienionym w lit. a,

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem w lokalach użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych: usług drobnych, usług biurowych i usług społecznych;

2) forma zabudowy:

a) budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych – wolnostojąca,

b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

- w terenie o symbolu UMN1 - grupowa, szeregową, bliźniacza,
- w terenie o symbolu UMN2 - wolnostojąca, bliźniacza;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 35%;

5) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,01, maks. 1,05;

6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 35%;

7) geometria dachów:

a) budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych, mieszkalnych jednorodzinnych:

- dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 40°,
- dachy płaskie,

b) budynków innych niż wymienione w lit. a, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych - dowolna;

8) wysokość zabudowy – maks. 15 m, w tym wysokość budynków:

a) usługowych, usługowo-mieszkaniowych, mieszkalnych jednorodzinnych – maks. 9 m,

b) budynków innych niż wymienione w lit. a, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 6 m;

9) dla elewacji budynków ustala się:

a) w zakresie materiałów – dopuszczenie stosowania wyłącznie: ceramiki, tynków, kamienia naturalnego, betonu elewacyjnego, aluminium, szkła, stopów stali nierdzewnych, materiałów umożliwiających wegetację roślin, a także deski elewacyjnej za wyjątkiem deski wykonanej z polichlorku winylu (PCW),

b) w zakresie kolorystyki tynków – dopuszczenie stosowania wyłącznie kolorystyki odpowiadającej barwom oznaczonym w paletcie kolorów RAL, dla co najmniej 80% powierzchni każdej elewacji:

- odcieni bieli o numerach: 1013-1015, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016,
- odcieni szarości i beży o numerach: 1001, 1019, 7001, 7004, 7030, 7032, 7035-7038, 7044, 7045, 7047, 9018;

10) dopuszczenie:

a) realizacji pokryć połaci dachowych:

- innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: grafitowym, brązowym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej,
- umożliwiających wegetację roślin,

- zespolonych z instalacją odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego,
 - b) lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w granicach działek budowlanych wyłącznie na zasadach zabudowy bliźniaczej, grupowej lub szeregowej;
- 11) zakaz lokalizacji:
- a) miejsc magazynowania lub gromadzenia materiałów, towarów lub surowców poza budynkami,
 - b) budynków gospodarczych, tymczasowych obiektów budowlanych - o elewacjach wykonanych z blachy falistej lub trapezowej,
 - c) zespołu garaży powyżej 10 stanowisk parkingowych;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 18, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w pkt 1 - 7 i 9;
- 13) dla działek budowlanych i budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w pkt 1 - 8 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy budynków,
 - b) warunku, o którym mowa w pkt 3 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
 - c) warunków, o których mowa w pkt 7 i 10 – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym.

§ 9

Dla **terenu zabudowy usługowo-mieszkaniowej**, oznaczonego symbolem **UM1**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) zabudowa usługowa, z wykluczeniem:
 - sprzedaży i wynajmu pojazdów wolnobieżnych i pojazdów samochodowych,
 - gospodarki odpadami, w tym punktów zbierania i przetwarzania odpadów,
 - baz transportowych,
 - centrów logistycznych i magazynowych oraz hurtowni,
 - stacji paliw,
 - myjni samochodów,
 - stacji naprawy lub diagnostyki pojazdów lub ich części i innych urządzeń transportowych,
 - b) zabudowa usługowo-mieszkaniowa, z wkluczeniem usług wymienionych w lit. a;
- 2) forma zabudowy – wolnostojąca;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 4) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 45%;
- 5) wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,1, maks. 1,4;
- 6) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – min. 25%;
- 7) geometria dachu:
 - a) budynków usługowych, usługowo-mieszkaniowych – dachy płaskie,
 - b) budynków innych niż wymienione w lit. a, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 8) wysokość zabudowy – maks. 15 m, w tym wysokość budynków:
 - a) usługowych, usługowo-mieszkaniowych – maks. 10 m,

b) budynków innych niż wymienione w lit. a, wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 6 m;

9) dla elewacji budynków ustala się:

a) w zakresie materiałów – dopuszczenie stosowania wyłącznie: ceramiki, tynków, kamienia naturalnego, betonu elewacyjnego, aluminium, szkła, stopów stali nierdzewnych, materiałów umożliwiających wegetację roślin, a także deski elewacyjnej za wyjątkiem deski wykonanej z polichlorku winylu (PCW),

b) w zakresie kolorystyki tynków – dopuszczenie stosowania wyłącznie kolorystyki odpowiadającej barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL, dla co najmniej 80% powierzchni każdej elewacji:

- odcieni bieli o numerach: 1013-1015, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016,

- odcieni szarości i beży o numerach: 1001, 1019, 7001, 7004, 7030, 7032, 7035-7038, 7044, 7045, 7047, 9018;

10) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych:

- innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: grafitowym, brązowym lub kolorach naturalnej dachówki ceramicznej,

- umożliwiających wegetację roślin,

- zespolonych z instalacją odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego;

11) zakaz lokalizacji:

a) miejsc magazynowania lub gromadzenia materiałów, towarów lub surowców poza budynkami,

b) budynków gospodarczych, tymczasowych obiektów budowlanych - o elewacjach wykonanych z blachy falistej lub trapezowej,

c) zespołu garaży powyżej 10 stanowisk parkingowych;

12) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 18, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w pkt 1 - 7 i 9;

13) dla działek budowlanych i budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w pkt 1 - 8 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy budynków,

b) warunku, o którym mowa w pkt 3 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunków, o których mowa w pkt 7 i 10 – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym.

§ 10

Dla **terenów zabudowy usługowej**, oznaczonych symbolami **U1 – U8**, ustala się:

1) przeznaczenie – zabudowa usługowa, z wykluczeniem:

a) gospodarki odpadami, w tym punktów zbierania i przetwarzania odpadów,

b) baz transportowych,

c) centrów logistycznych i magazynowych;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – maks. 50%;

4) wskaźnik intensywności zabudowy na terenach oznaczonych symbolami:

a) U1, U2, U4 - U8 – maks. 1,2,

b) U3 – maks. 1,0;

5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej na terenach oznaczonych symbolami:

a) U1, U2, U4 - U8 – min. 15%,

b) U3 – min. 20%;

6) geometria dachów:

a) dachy płaskie,

b) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 30°;

7) wysokość zabudowy – maks. 15 m, w tym wysokość:

a) budynków: usługowych – maks. 10 m,

b) wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 6 m;

8) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych:

a) innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym lub naturalnej dachówki ceramicznej,

b) umożliwiających wegetację roślin,

c) zespolonych z instalacją odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego;

9) w strefach (**sz**) oznaczonych na rysunku planu dopuszczenie wyłącznie zieleni urządzonej;

10) zakaz lokalizacji:

a) miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza budynkami, tymczasowymi obiektami budowlanymi,

b) budynków lub tymczasowych obiektów budowlanych - o elewacjach wykonanych z blachy falistej lub trapezowej,

c) garaży wolnostojących oraz zespołów garaży;

11) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 18, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w pkt 1 - 6;

12) dla działek budowlanych i budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:

a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w pkt 1 - 7 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy budynków,

b) warunku, o którym mowa w pkt 2 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,

c) warunków, o których mowa w pkt 6 i 8 – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym.

§ 11

Dla **terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej**, oznaczonego symbolem **UP1**, ustala się:

1) przeznaczenie:

a) zabudowa usługowa,

b) zabudowa produkcyjna z wykluczeniem:

- inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem lit. c,

- zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
- c) produkcja energii elektrycznej z urządzeń fotowoltaicznych zamontowanych na dachach budynków lub wiat;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 55%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,05, maks. 1,4;
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10%;
- 6) geometria dachów:
 - a) dachy płaskie,
 - b) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 30°;
- 7) wysokość zabudowy - maks. 17 m, w tym wysokość:
 - a) budynków: usługowych, produkcyjnych – maks. 12 m,
 - b) wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 6 m;
- 8) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych:
 - a) innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym lub naturalnej dachówki ceramicznej,
 - b) umożliwiających wegetację roślin,
 - c) zespolonych z instalacją odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego;
- 9) zakaz lokalizacji:
 - a) tymczasowych obiektów budowlanych - o elewacjach wykonanych z blachy falistej i trapezowej,
 - b) garaży wolnostojących oraz zespołów garaży;
- 10) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 18, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w pkt 1 - 6;
- 11) dla działek budowlanych i budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
 - a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w pkt 1 - 7 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy budynków,
 - b) warunku, o którym mowa w pkt 2 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
 - c) warunku, o którym mowa w pkt 6 i 8 – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym.

§ 12

Dla **terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej**, oznaczonego symbolem **UP2**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) zabudowa usługowa, z wykluczeniem gospodarki odpadami, w tym punktów zbierania i przetwarzania odpadów,
 - b) zabudowa produkcyjna w zakresie:
 - produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich,
 - produkcji metalowych elementów stolarki,
 - produkcji wyrobów lub opakowań z drewna,

- produkcji opakowań lub wyrobów z tworzyw sztucznych,
 - produkcji energii elektrycznej z urządzeń fotowoltaicznych zamontowanych na dachach budynków lub wiat;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 55%;
- 4) wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,05, maks. 1,4;
- 5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 10%;
- 6) geometria dachów:
- a) dachy płaskie,
 - b) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 30°;
- 7) wysokość zabudowy - maks. 17 m, w tym wysokość:
- a) budynków: usługowych, produkcyjnych – maks. 12 m,
 - b) wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 6 m;
- 8) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych:
- a) innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym lub naturalnej dachówki ceramicznej,
 - b) umożliwiających wegetację roślin,
 - c) zespolonych z instalacją odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego;
- 9) zakaz lokalizacji:
- a) miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza: budynkami, tymczasowymi obiektami budowlanymi,
 - b) tymczasowych obiektów budowlanych - o elewacjach wykonanych z blachy falistej i trapezowej;
 - c) garaży wolnostojących oraz zespołów garaży;
- 10) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 18, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w pkt 1 - 6;
- 11) dla działek budowlanych i budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w pkt 1 - 7 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy budynków,
 - b) warunku, o którym mowa w pkt 2 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
 - c) warunku, o którym mowa w pkt 6 i 8 – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym.

§ 13

Dla **terenu zabudowy usługowo-produkcyjnej**, oznaczonego symbolem **UP3**, ustala się:

- 1) przeznaczenie:
- a) zabudowa usługowa, z wykluczeniem gospodarki odpadami, w tym punktów zbierania i przetwarzania odpadów,
 - b) zabudowa produkcyjna w zakresie:
 - produkcji metalowych elementów konstrukcyjnych,
 - kucia, prasowania, wyłaczania i walcowania metali, metalurgii proszków,

- obróbki metali i nakładania powłok na metale, obróbki mechanicznej elementów metalowych,
 - produkcji gotowych wyrobów metalowych, w tym: złączy i śrub, wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
 - produkcji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych;
- 2) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
 - 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - maks. 40%;
 - 4) wskaźnik intensywności zabudowy - min. 0,05, maks. 1,2;
 - 5) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - min. 15%;
 - 6) geometria dachów:
 - a) dachy płaskie,
 - b) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 30°;
 - 7) wysokość zabudowy - maks. 17 m, w tym wysokość:
 - a) budynków: usługowych, produkcyjnych – maks. 12 m,
 - b) wiat wolnostojących, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – maks. 6 m;
 - 8) dopuszczenie realizacji pokryć połaci dachowych:
 - a) innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym lub naturalnej dachówki ceramicznej,
 - b) umożliwiających wegetację roślin,
 - c) zespolonych z instalacją odnawialnego źródła energii wykorzystującego energię promieniowania słonecznego;
 - 9) zakaz lokalizacji:
 - a) miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów, materiałów lub surowców poza: budynkami, tymczasowymi obiektami budowlanymi,
 - b) tymczasowych obiektów budowlanych - o elewacjach wykonanych z blachy falistej i trapezowej,
 - c) garaży wolnostojących oraz zespołów garaży;
 - 10) dla dróg wewnętrznych lub nowo projektowanych obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 18, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w pkt 1 - 6;
 - 11) dla działek budowlanych i budynków istniejących w dniu wejścia planu w życie lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w dniu wejścia planu w życie, które nie spełniają:
 - a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w pkt 1 - 7 – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy budynków,
 - b) warunku, o którym mowa w pkt 2 – dopuszczenie nadbudowy części budynków położonych poza linią zabudowy wyłącznie w konturach budynków,
 - c) warunku, o którym mowa w pkt 6 i 8 – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym.

§ 14

Dla terenu komunikacji – droga publiczna klasy głównej, oznaczonego symbolem KDG1, ustala się:

- 1) przeznaczenie – droga publiczna klasy głównej;
- 2) szerokość części pasa drogowego w liniach rozgraniczających – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu – od 1,5 m do 24,5 m;
- 3) dopuszczenie zieleni urządzonej;
- 4) wysokość zabudowy – maks. 8 m.

§ 15

Dla **terenów komunikacji – drogi publiczne klasy zbiorczej**, oznaczonych symbolami **KDZ1, KDZ2**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy zbiorczej;
- 2) szerokość pasów drogowych lub części pasów drogowych w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu dla terenów o symbolach:
 - a) KDZ1 od 10,5 m do 47,5 m,
 - b) KDZ2 od 10 m do 23,5 m;
- 3) dopuszczenie zieleni urządzonej;
- 4) wysokość zabudowy – maks. 8 m.

§ 16

Dla **terenów komunikacji – drogi publiczne klasy dojazdowej**, oznaczonych symbolami **KDD1 – KDD4**, ustala się:

- 1) przeznaczenie – drogi publiczne klasy dojazdowej;
- 2) szerokość pasów drogowych lub części pasów drogowych w liniach rozgraniczających, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu dla terenów o symbolach:
 - a) KDD1 od 14,5 m do 20,5 m,
 - b) KDD2 od 5 m do 6,5 m,
 - c) KDD3 od 7 m do 15 m,
 - d) KDD4 od 9,5 m do 15 m;
- 3) dopuszczenie zieleni urządzonej;
- 4) wysokość zabudowy – maks. 8 m.

Rozdział 3.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 17

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejących lub projektowanych dróg, w tym wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu oraz zlokalizowanych poza obszarem planu.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:

- 1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 2 miejsca parkingowe na każde mieszkanie, w tym miejsca w garażu;
- 2) dla zabudowy usługowej z zakresu usług biurowych, drobnych, społecznych:
 - a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 50 m² powierzchni użytkowej,
 - b) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każde 50 m² powierzchni użytkowej;
- 3) dla moteli, hoteli i pensjonatów:
 - a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 2 lokale zakwaterowania,
 - b) 2 miejsca parkingowe dla samochodów na każde 3 stanowiska pracy,
 - c) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każde 3 stanowiska pracy;
- 4) dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych i innych podobnych:
 - a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 20 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
 - b) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każde 50 m² powierzchni użytkowej;

5) dla handlu bez samoobsługi i aptek:

- a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 50 m² powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
- b) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każde 50 m² powierzchni handlowej lecz nie mniej niż 2 miejsca;

6) dla handlu z samoobsługą:

- a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 50 m² powierzchni handlowo-magazynowej,
- b) 1 miejsce parkingowe dla samochodu realizującego dostawy,
- c) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 3 stanowiska pracy,
- d) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każde 50 m² powierzchni sprzedaży;

7) hurtownie, magazyny, składy budowlane, centra ogrodnicze, centra logistyczne:

- a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na 200 m² powierzchni użytkowej,
- b) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na 2 stanowiska pracy,
- c) 1 miejsce parkingowe dla samochodów ciężarowych na 500 m² powierzchni użytkowej,
- d) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na 4 stanowiska pracy;

8) dla restauracji, kawiarni:

- a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na 4 miejsca konsumpcyjne,
- b) 2 miejsca parkingowe dla samochodów na 3 stanowiska pracy,
- c) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na 8 miejsc konsumpcyjnych;

9) dla usług zdrowia i opieki medycznej:

- a) 2 miejsca parkingowe dla samochodów na każdy gabinet,
- b) 2 miejsca parkingowe dla samochodów na 3 stanowiska pracy,
- c) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każdy gabinet;

10) dla usług oświaty i edukacji:

- a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 75 m² powierzchni użytkowej,
- b) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 2 stanowiska pracy,
- c) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każde 40 m² powierzchni użytkowej;

11) dla przedszkoli i żłobków:

- a) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 40 m² powierzchni użytkowej,
- b) 1 miejsce parkingowe dla samochodów na każde 2 stanowiska pracy,
- c) 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każde 40 m² powierzchni użytkowej;

12) dla pozostałych usług lub produkcji – 1 miejsce parkingowe dla samochodów oraz 1 miejsce parkingowe dla rowerów na każde 50 m² powierzchni użytkowej.

3. Poza drogami publicznymi, strefami ruchu lub strefami zamieszkania, o których mowa w art. 12a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.), ustala się nakaz zapewnienia stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

- 1) 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk postojowych wynosi 6-15;
- 2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk postojowych wynosi 16-40;
- 3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk postojowych wynosi 41-100;
- 4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

4. Ustala się następujące sposoby realizacji stanowisk postojowych, o których mowa w ust. 2 w formie: parkingów terenowych, nadziemnych, podziemnych, wbudowanych w budynki lub na dachach budynków, z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w **Rozdziale 2**.

Rozdział 4.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 18

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym obiektów liniowych;
- 2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;
- 3) w zakresie **bezprzewodowej łączności publicznej** – dopuszczenie lokalizacji wyłącznie:
 - a) infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu na terenach oznaczonych symbolami **MU1 – MU3, UMN1, UMN2**,
 - b) urządzeń technicznych wraz z konstrukcją wsporczą na dachach budynków na terenach nie wymienionych w lit. a;
- 4) w zakresie **zaopatrzenia w wodę**, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom – dostawy wody z sieci wodociągowej, a w szczególności z istniejących wodociągów: woA100, wo110, wo160, wo225, oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 5) w zakresie **odprowadzenia ścieków komunalnych** – dopuszczenie odprowadzenia do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach-Urbanowicach poprzez sieć kanalizacji, w tym do kanałów sanitarnych: ks160, ks200, ks250, ks315, ks400 oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 6) w zakresie **odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych**:
 - a) zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w granicach działki budowlanej, w tym odprowadzanie do muld chłonnych, ogrodów deszczowych,
 - b) odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej, a w szczególności do istniejących kanałów deszczowych: kd160, kd200, kd250, kd315, kd400, kd800 oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 7) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** – dopuszczenie dostaw z:
 - a) indywidualnych źródeł ciepła,
 - b) odnawialnych źródeł energii, w tym układów hybrydowych,
 - c) zdalaczynnej sieci ciepłowniczej;
- 8) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** – dopuszczenie dostaw z urządzeń i sieci elektroenergetycznych, w tym z:
 - a) sieci elektroenergetycznej, w tym linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, oznaczonych na mapie zasadniczej,
 - b) odnawialnych źródeł energii, w tym układów hybrydowych;
- 9) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** – dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, w tym z istniejących gazociągów: gn50, gn63, gnA80, gs110, gnA150, gsD200 oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 10) w zakresie **telekomunikacji** – dostęp do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejących linii lub budowę nowych linii i urządzeń;
- 11) w zakresie **gospodarki odpadami** – nakaz postępowania z:
 - a) odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) oraz uchwałami Rady Miasta regulującymi przyjęty w mieście system gospodarki odpadami komunalnymi,
 - b) odpadami zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

Rozdział 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 19

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- 1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:
 - a) minimalnych powierzchni biologicznie czynnych, zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w **Rozdziale 2**,
 - b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w **Rozdziale 4**;
- 2) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) w oparciu o art. 114 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) na terenach oznaczonych symbolami: **MU1 – MU3, UMN1, UMN2**, – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Rozdział 6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 20

1. W obszarze planu położony jest zabytek nieruchomy objęty ochroną zabytków na mocy planu miejscowego i oznaczony na rysunku planu - budynek mieszkalny przy ul. Mikołowskiej 54, ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków pod kartą nr GEZ III/264.
2. Dla zabytku, o którym mowa w **ust. 1**, ustala się następujące zasady ochrony:
 - 1) zakaz nadbudowy lub rozbudowy budynku, z zastrzeżeniem:
 - a) dopuszczenia rozbudowy wyłącznie od strony elewacji północnej, z zakazem przekroczenia wysokości istniejącego budynku zabytkowego,
 - b) dopuszczenia wymiany pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną: zakładkową, karpiówkę, albo blachę ocynkowaną kładzioną na rąbek;
 - 2) nakaz zachowania:
 - a) geometrii dachu z dopuszczeniem doświetlenia poddasza wyłącznie w formie okien połaciowych,
 - b) kompozycji i wystroju elewacji, w tym:
 - pierwotnego rozmieszczenia oraz wielkości otworów okiennych i drzwiowych,
 - detali architektonicznych,
 - c) pierwotnych materiałów wykończeniowych elewacji frontowej;
 - 3) zakaz:
 - a) docieplenia elewacji od zewnątrz od strony ul. Mikołowskiej,
 - b) umieszczania na elewacji i połaci dachu od strony ul. Mikołowskiej urządzeń technicznych takich jak: anteny, szafki telekomunikacyjne lub kablowe za wyjątkiem skrzynek przyłączy w kolorze dostosowanym do koloru elewacji, klimatyzatorów oraz tablic reklamowych za wyjątkiem szyldów;
 - 4) dopuszcza się wykończenie elewacji innych niż frontowa przy użyciu cegły elewacyjnej lub tynku w kolorze cegły elewacyjnej.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 21

1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 20%, lub zgodnie z liniami rozgraniczającymi oznaczonymi na rysunku planu;

2) dla terenów o symbolach **MU1 – MU3, UMN2**:

a) szerokość frontów działek:

- dla zabudowy wolnostojącej – min. 18 m,
- dla zabudowy bliźniaczej – min. 12 m,

b) powierzchnia działek:

- dla zabudowy wolnostojącej – min. 800 m²,
- dla zabudowy bliźniaczej – min. 400 m²;

3) dla terenu o symbolu **UMN1**:

a) szerokość frontów działek:

- dla zabudowy szeregowej – min. 8 m,
- dla zabudowy grupowej – min. 10 m,
- dla zabudowy bliźniaczej – min. 12 m,
- dla zabudowy wolnostojącej - min. 18 m,

b) powierzchnia działek:

- dla zabudowy szeregowej – min. 200 m²,
- dla zabudowy grupowej – min. 300 m²,
- dla zabudowy bliźniaczej – min. 400 m²,
- dla zabudowy wolnostojącej – min. 800 m²;

4) dla terenu o symbolu **UM1**:

a) szerokość frontów działek – min. 20 m,

b) powierzchnia działek – min. 2000 m²;

5) dla terenów o symbolach **U1 – U8**:

a) szerokość frontów działek – min. 20 m,

b) powierzchnia działek – min. 1000 m²;

6) dla terenów o symbolach **UP1, UP2, UP3**:

a) szerokość frontów działek – min. 25 m,

b) powierzchnia działek – min. 2000 m²;

7) dla terenów nie wymienionych w pkt. 2 - 6 nie ustala się parametrów dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości.

2. Parametry scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nie obowiązują działek wydzielonych pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej lub drogi, a także podziałów po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających.

Rozdział 8.

Szczegółne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 22

1. W obszarze planu wyznacza się strefę ograniczonej zabudowy i zagospodarowania – 10 m wzdłuż terenów kolejowych linii nr 139.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu wynikające z przepisów odrębnych dotyczących infrastruktury kolejowej, a w szczególności Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 602 z późn. zm.) i jej przepisów wykonawczych.

Rozdział 9.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu

§ 23

Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Rozdział 10.

Przepisy końcowe

§ 24

W obszarze planu ustala się tereny inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, oznaczone następującymi symbolami: **KDG1, KDZ1, KDZ2, KDD1 – KDD4**.

§ 25


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 26

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna




Z A Ł A C Z N I K N R 1
DO UCHWAŁY NR LIII/1002/23
RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2023r.
PLAN MIEJSCOWY DLA OSIEDLA
MAKOŁOWIEC W TYCHACH - ETAP III
RYSunek PLANU **SKALA 1 : 1000**

- LEGENDA :**
OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE
- granice obszaru planu
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
 - nieprzekraczalne linie zabudowy
 - MU** - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
 - UMN** - tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
 - UM** - teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej
 - U** - tereny zabudowy usługowej
 - UP** - tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej
 - KDG** - teren komunikacji - droga publiczna klasy głównej
 - KDZ** - tereny komunikacji - drogi publiczne klasy zbiorczej
 - KDD** - tereny komunikacji - drogi publiczne klasy dojazdowej
 - zabYTEK nieruchomości - budynek objęty ochroną zabytków na mocy planu miejscowego, ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków
 - strefa ograniczonej zabudowy i zagospodarowania - 10 m wzdłuż terenów kolejowych linii nr 139
 - (SZ)** - strefa zieleni urządzonej
- OZNACZENIA INFORMACYJNE**
- granica strefy 10 m wzdłuż terenów kolejowych linii nr 139 poza obszarem planu

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY
ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 0150/III/14/0/2002 RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 16 GRUDNIA 2002 Z POZ. ZM.

RYSunek STUDIUM MIASTA TYCHY
SKALA 1 : 10 000



ZASADY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ - KIERUNKI PRZEMIAN I ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO KLASYFIKACJA FUNKCJONALNA DROG PUBLICZNYCH

KIERUNKI ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO KLASYFIKACJA FUNKCJONALNA DROG PUBLICZNYCH

ELEMENTY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WYKAZUJĄCE ZACHOWANIA ORAZ REHABILITACJĘ - OBIEKTY I OBSZARY WSKAZANE DO UJĘCIA W EWIDENCJI ZABYTEK - ZABYTEK NIERUCHOMOŚCI

Układ współrzędnych zgodny z obowiązującym systemem odniesień przestrzennych: PL-2000(0)

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej z Państwowego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępniona przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tychach w grudniu 2022 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach **od 11 lipca 2023 r. do 9 sierpnia 2023 r.** projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap III, w wyznaczonym terminie (to jest do 23 sierpnia 2023 r.), wniesiono następujące uwagi:

1. Uwagi, złożone w dniu 18 sierpnia 2023 r. (pismo z 10 sierpnia 2023 r.) przez grupę osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, odnoszące się do terenu o symbolu **U3** i działki ewidencyjnej nr 4082/85, dotyczące:

1) przesunięcia nieprzekraczalnej, północnej linii zabudowy, w kierunku południowym, do linii wyznaczonej przez połączenie północnych stron budynków sąsiednich (...) – **przyjąć w części.**

W planie miejscowym nieprzekraczalne linie zabudowy zostaną odsunięte o dodatkowe 3 m od linii rozgraniczającej z terenem ul. Skowronków. Po wprowadzonych zmianach odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy terenu **U3** (i terenu o symbolu KDZ1 - ul. Skowronków) będzie wynosić 7 m. Proponowane w uwadze odsunięcie linii zabudowy o 15 m od północnej linii rozgraniczającej teren **U3** (przy szerokości działki około 58 m) byłoby zbyt daleko posuniętym ograniczeniem prawa własności nieruchomości, w tym prawa do zabudowy nieruchomości.

2) ustanowienia strefy zieleni na całej długości i szerokości działki, powstałej w wyniku przesunięcia linii zabudowy (o której mowa w pkt 1), wraz z nasadzeniem drzew gatunków szlachetnych (...) – **przyjąć w części.**

W planie miejscowym w północnej części terenu o symbolu **U3** zostanie wprowadzona strefa zieleni. Do ustaleń dla strefy nie zostaną wprowadzone nakazy nasadzeń konkretnych gatunków drzew, ponieważ nie jest to przedmiot planu miejscowego.

3) ograniczenia zabudowy usługowej do budynków handlowych o powierzchni jednego budynku nie większej niż 1000 m² – **odrzucić.**

Ograniczenie przeznaczenia terenu zabudowy usługowej wyłącznie do funkcji handlowej nie jest merytorycznie uzasadnione, również ze względu na kierunki zagospodarowania określone w Studium Miasta Tychy oraz lokalizację przy drodze krajowej. Ograniczenie powierzchni zabudowy pojedynczego budynku w tym konkretnym terenie nie jest uzasadnione, ponieważ teren aktualnie obejmuje jedną działkę budowlaną, dla której wskaźnik powierzchni zabudowy pozwala na zrealizowanie budynków o maksymalnej łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej około 1800 m². Dodatkowym ograniczeniem powierzchni zabudowy są również minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej lub wskaźniki parkingowe.

4) zakaz budowy stałych budynków usługowych o konstrukcji stalowej, a zwłaszcza z elewacją stalową w postaci blachy trapezowej lub falistej – **przyjąć w części.**

W terenie o symbolu **U3** dla elewacji budynków zostanie wprowadzony zakaz stosowania blachy trapezowej lub falistej.

Konstrukcja budynków, o ile nie ma cech zabytkowych, nie jest przedmiotem planu miejscowego.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

- 1) do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy Tychy, wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec w Tychach - etap III zalicza się budowę, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych dróg publicznych, obiektów i urządzeń w terenach o symbolach: **KDG1, KDZ1, KDZ2, KDD1 - KDD4**;
- 2) inwestycje wskazane w pkt 1 będą finansowane lub współfinansowane z budżetu Gminy Tychy lub jednostek organizacyjnych Gminy Tychy;
- 3) jako źródło finansowania dopuszcza się również środki zewnętrzne.

Załącznik Nr 4

Zalacznik4.xml

**Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę**