UCHWAŁA NR 0150/XXIX/649/09

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858), na wniosek Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska i Komisję Finansów Publicznych.

Rada Miasta Tychy uchwala:

§1

Zatwierdzić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§3

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Tychy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały uchyla się Uchwałę Nr 0150/XXV/532/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ dr Michał Gramatyka

Załącznik do uchwały
Nr 0150/XXIX/649/09
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 marca 2009 r.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

RPWiK TYCHY S.A.

ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

- budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
- projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- powykonawczych pomiarów geodezyjnych
- montażu węzów wodomierzowych
- zabudowy i plombowania wodomierzy
- prześwietlania rur kanalizacyjnych za pomocą telewizji przemysłowej
- wykrywania nieszczelności sieci wodociagowych
- czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- budowy i remontu studzienek kanalizacyjnych
- wywozu nieczystości z osadników
- analizy laboratoryjnej wody i ścieków

TF/DK/5929/848/09

Tychy, dnia 23.03.2009r.

URZĄD MIASTA TYCHY
SEKRETARIAT PREZYDENTA
wpł. 23 MAR. 2009
L.dz. 16981 podpis.....

Pan mgr inż. Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy

Dotyczy: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2009 – 2013.

Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity DZ.U. Nr 123. Poz. 858 z dnia 12 czerwca 2006r.), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, przedkłada w załączeniu wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2009 - 2013, zwany dalej planem, z prośbą o podjęcie uchwały zatwierdzającej.

Plan opracowano w porozumieniu z Urzędem Miasta Tychy, zgodnie z kierunkami rozwoju gminy na lata 2009 – 2013. W planie nie występują obiekty, które miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne i takie, które wymagają specjalnych zezwoleń.

I. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych:

1. Zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody, w wymaganej przez odbiorców ilości i o odpowiedniej jakości, w sposób ciągły i niezawodny, oraz do prawidłowego odprowadzania ścieków.
Osiągniemy to poprzez szybkie i sprawne usuwanie awarii, bieżące remonty, oraz planowaną modernizację sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.
Przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt do monitorowania sieci i lokalizacji awarii, co pozwala na szybkie i sprawne ich usuwanie. Posiadamy również telewizyjny zestaw do inspekcji kanalizacji sanitarnej, umożliwiający bieżącą kontrolę tej sieci i natychmiastową reakcję w razie ujawnionych nieprawidłowości.

2. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w sieci.
Realizacja powyższego polega na całodobowym monitorowaniu, eksploatowanej przez przedsiębiorstwo sieci wodociagowej, oraz na podejmowaniu działań w zakresie jej strefowania, w celu uzyskania wymaganych parametrów.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne na lata 2009 - 2013:

Szczegółowe przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne, planowane do wykonania w latach 2009 – 2013, przedstawia Tabela nr 1, stanowiąca załącznik

RADA MIASTA TYCHY

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP 646-001-03-22, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629
Tel.centrala: (032) 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: (032) 325-70-05, Sekretariat: (032) 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail:rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitał zakładowy - 70 000 000 zł, Kapitał wpłacony - 70 000 000 zł

do niniejszego pisma.

III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków:

1. Sukcesywna wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur azbesto-cementowych, stalowych i żeliwnych na rury PE.
2. Terminowa legalizacja wodomierzy i wymiana niesprawnych urządzeń.
3. Montaż wodomierzy strefowych, ze zdalnym odczytem, dla monitoringu sieci.
4. Bieżąca kontrola strat wody, analiza przyczyn tych strat oraz ich eliminowanie.
5. Bieżąca kontrola jakości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

IV. Nakłady inwestycyjne w latach 2009 – 2013:

Zakresy rzeczowe oraz nakłady finansowe dla poszczególnych zadań, planowanych do wykonania w latach 2009 – 2013, przedstawia szczegółowo Tabela nr 1, stanowiąca załącznik do niniejszego pisma.

V. Sposoby finansowania planowanych inwestycji:

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych, finansowana będzie ze środków własnych przedsiębiorstwa, odpowiadających odpisom amortyzacyjnym od posiadanej na stanie majątkowym sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, zysku oraz środków zewnętrznych w postaci kredytów.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

Załącznik: Tabela nr 1
Kopia: TF a/a

RADA MIASTA
TYCHY

TABELA NR 1

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH W GMINIE TYCHY NA LATA 2009 – 2013.					
Lp.	OBIEKT	ŚREDNICA /mm/	DŁUGOŚĆ /mb/		NAKŁADY /zł/
	MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2009 ROKU				
I	*KONTRAKT K-1 (WYGORZELE, JAROSZOWICE, CIELMICE)*				
1	ul. Goździków	200/160/32	250/325/50	625	285 000,00
2	ul. Strzelecka	160/32	380/40	420	120 000,00
3	ul. Paprocańska	160/63/32	265/15/130	410	145 000,00
	RAZEM K-1			**1 455**	**550 000,00**
II	*KONTRAKT K-2 (STARE TYCHY)*				
1	ul. Zakątek	225/110/32	85/270/400	755	220 000,00
2	ul. Piwna	110/32	301/25	326	80 000,00
	RAZEM K-2			**1 081**	**300 000,00**
III	*KONTRAKT K-3 (ZWIERZYNIEC, WARTOGŁOWIEC, ZAWIŚĆ)*				
1	ul. Oświęcimska	110	250	250	60 000,00
2	ul. Marzanny	110/32	130/90	220	50 000,00
3	ul. Zwierzyniecka	160/110/32	1206/12/867	2 085	580 000,00
4	ul. Kaczeniec	110/63/32	730/15/250	995	230 000,00
5	ul. Dzwonkowa	160/32	1 420/200	1 620	470 000,00
6	ul. Za Drogą	110/32	85/20	105	25 000,00
7	ul. Bławatków	110/32	530/27	557	130 000,00
8	ul. Ostróżki	110	370	370	100 000,00
9	ul. Pod Lasem (ul. Jodłowa – ul. Dziewanny)	110/63/32	300/24/12	336	75 000,00
10	ul. Krokusów	110/32	226/19	245	50 000,00
11	ul. Dziewanny	110/32	550/190	740	200 000,00
	RAZEM K-3			**7 523**	**1 970 000,00**
IV	*KONTRAKT K-4 (WILKOWYJE, MĄKOŁOWIEC)*				
1	ul. Objazdowa	160/90/63/32	284/54/4/25	367	130 000,00
2	ul. Szpakowa	110/40/32	590/80	670	190 000,00
3	ul. Szczygla	110/32	177/24	201	50 000,00
4	ul. Bażancia	110/32	435/18	453	100 000,00
5	ul. Mąkołowska	225/160/110/63/40/32	2045/50/170/45/150/160	3 000	1 500 000,00
	RAZEM K-4			**4 691**	**1 970 000,00**
V	*KONTRAKT K-5 (CZUŁÓW)*				
1	ul. Tulipanów	110/32	356/105	461	110 000,00
2	ul. Różana	110/32	340/300	640	118 400,00
3	ul. Gołębia	110/32	90/5	95	28 000,00
4	ul. Modrzewiowa, ul. Leszczynowa	200/160/110/32	35/23/387/25	470	110 000,00
5	ul. Astrów	110/63/32	410/32/200	642	160 000,00
6	ul. Słoneczników	110/32	210/86	296	80 000,00
	RAZEM K-5			**2 604**	**606 400,00**
VI	*ZADANIA KOMPLEMENTARNE*				
1	ul. Starokościelna, ul. Brzozy	110	158	158	50 000,00
2	ul. Długa	160/32	171/194	365	104 000,00
3	ul. Jaracza	110/40	77/4	81	20 000,00
4	ul. Myśliwska, od komory redukcyjno pomiarowej do wodociągu DN 600 mm	zakres projektowy (396)	-	-	10 000,00
5	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		2 500	800 000,00
	RAZEM ZADANIA KOMPLEMENTARNE			**3 104**	**984 000,00**
VII	*ZADANIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI PRZEZ MZUiM INWESTYCJAMI DROGOWYMI*				
1	ul. Wrzosowa	32	34	34	7 000,00
2	ul. Przepiórek	160/32	265/21	286	85 000,00
3	ul. Uczniowska	110	59	59	12 000,00
4	ul. Katowicka	110	73	73	15 300,00
5	ul. Strefowa, ul. Serdeczna	160/110	153/23	176	70 000,00
6	ul. Pogodna	110/32	242/12	254	55 000,00
7	ul. Szafirków	110/32	232/24	256	55 000,00
8	ul. Szarotek, ul. Konwalii	110/32	117/17	134	30 000,00
9	ul. Katowicka ul. Modrzewiowa (od ul. Leszczynowej)	225/110/63	186/397/62	645	300 000,00

RADA MIASTA TYCHY

10	ul. Żorska	160	391	391	120 000,00
11	ul. Fabryczna	225	360	360	250 000,00
12	ul. Żwakowska, ul. Stoczniowców z ul. Glińczańską i ul. Borowa	315/225/160	23/65/26	114	200 000,00
13	Rezerwa – modernizacja dróg				1 000 000,00
	RAZEM ZADANIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI PRZEZ MZUiM INWESTYCJAMI DROGOWYMI			**2782**	**2 199 300,00**
	RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2009 ROKU			**23 240**	**8 579 700,00**
	MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2009 ROKU				
VIII	*ZADANIA KOMPLEMENTARNE*				
1	ul. Jurajska – wykup kanalizacji sanitarnej	200		137	50 000,00
2	ul. Sublańska	zakres projektowy			30 000,00
3	Przepompownia „RS" kontynuacja projektu				40 300,00
	RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2009 ROKU			**137**	**120 300,00**
	OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W 2009 ROKU			**23 377**	**8 700 000,00**
	W TYM WARTOŚĆ ODPISU AMORTYZACYJNEGO				**3 235 300,00**

I	**MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2010 roku**				
1	ul. Świerczyniecka, ul. Lokalna	160	Projekt (750)	750	250 000,00
2	ul. Darwina	160/110/90	Projekt (2 000)	700	285 000,00
3	ul. Mysłowicka – kontynuacja	225/160/110/90/63/32		960	365 000,00
4	ul. Edukacji – kontynuacja	315		470	355 000,00
5	ul. Myśliwska, ul. Żorska	160/110/90/63		438	130 000,00
6	ul. Piaskowa	160/110/32	Projekt (1 970)	500	158 000,00
7	ul. Świerczyniecka, ul. Lokalna, studnia wodomierzowa				300 000,00
8	ul. Stawowa, studnia wodomierzowo-redukcyjna				400 000,00
9	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		2 500	400 000,00
	RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2010 ROKU			**6 318**	**2 643 000,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2010 ROKU**				
1	ul. Starokościelna	1400/800		74	400 000,00
2	ul. Sublańska	200/160		950	613 000,00
	RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2010 ROKU			**1 024**	**1 013 000,00**
	OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W 2010 ROKU			**7 342**	**3 656 000,00**

I	**MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2011 ROKU**				
1	ul. Darwina - kontynuacja	160/110/90		700	285 000,00
2	ul. Mysłowicka – kontynuacja	160/32		670	365 000,00
3	ul. Edukacji – kontynuacja	400/315/225/160/110/90		400	300 000,00
4	ul. Piaskowa – kontynuacja	160/110/32		490	150 000,00
5	ul. Sublańska	225/32	Projekt (840)	840	400 000,00
6	ul. Oświęcimska, ul. Beskidzka	315	Projekt (2 220)	500	450 000,00
7	ul. Katowicka, ul. Edukacji	400		210	210 000,00
8	ul. Mysłowicka – kontynuacja	225		500	190 000,00
9	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		2 500	400 000,00
	RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2011 ROKU			**6 810**	**2 750 000,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2011 ROKU**				
1	Przepompownia „RS" - modernizacja I etap				50 000,00
2	ul. Beskidzka – kolektor południowy	1000		60	300 000,00
3	ul. Beskidzka – kolektor południowy	800		60	250 000,00
	RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2011 ROKU			**120**	**600 000,00**
	OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W 2011 ROKU			**6 930**	**3 350 000,00**
I	**MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2012 ROKU**				
1	ul. Darwina	160/110/90		600	250 000,00
2	ul. Katowicka, ul. Edukacji – kontynuacja	400		155	190 000,00
3	ul. Nałkowskiej	160		65	40 000,00
4	ul. Piaskowa	160/110/32		490	150 000,00
5	ul. Oświęcimska, ul. Beskidzka	315		500	450 000,00
6	ul. Edukacji	400/315/225/160/110/90		400	300 000,00
7	ul. Zgrzebnioka	225/160/110/90/63		900	460 000,00
8	ul.Mysłowicka	225/160/110/90/63/32		300	120 000,00

RADA MIASTA TYCHY

9	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		1 500	300 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA 2012 ROK				**4 910**	**2 260 000,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2012 ROKU**				
1	Przepompownia „RS" - modernizacja II etap				350 000,00
2	ul. Elfów	400		40	30 000,00
3	ul. Grota Roweckiego	200		60	30 000,00
4	Kolektory południowe fi 1000/800 -połączenie technologiczne	400	Projekt (50)	50	60 000,00
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2012 ROKU				**150**	**470 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 2012 ROK				**5 060**	**2 730 000,00**

I	**MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 2013 ROKU**				
1	ul. Piaskowa	160/110/32		600	200 000,00
2	ul. Oświęcimska, ul. Beskidzka	315		1 218	1 100 000,00
3	ul. Edukacji	400/315/225/160/110/90		330	250 000,00
4	Przyłącza, sięgacze, wykup	110/63/40/32		2 500	600 000,00
RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA W 2013 ROKU				**4 648**	**2 150 000,00**
II	**MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ W 2013 ROKU**				
1	al. Bielska – kolektor północny	900/600		250	500 000,00
RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA W 2013 ROKU				**250**	**500 000,00**
OGÓŁEM SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 2013 ROK				**4 898**	**2 650 000,00**

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
mgr inż. Marek Dygoń

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Krzysztof Zalwowski

RADA MIASTA
TYCHY